



КОШТОРИСНІ НОРМИ УКРАЇНИ

**Ресурсні елементні кошторисні норми
на реставраційно-відновлювальні роботи**

**Збірник 15
«РЕСТАВРАЦІЯ І ВІДТВОРЕННЯ
ПАРКЕТНИХ ПІДЛОГ»**

ЗАТВЕРДЖЕНО:

наказ Міністерства розвитку громад та
територій України
від 07 грудня 2021 № 322

1. ТЕХНІЧНА ЧАСТИНА

1.1 Загальна частина

1.1.1 Даний збірник містить ресурсні елементні кошторисні норми на виконання робіт з реставрації паркетних підлог в пам'ятниках історії та культури.

1.1.2 Норми збірника містять ресурси на реставрацію наступних видів паркетних підлог:

- щитова паркетна підлога з найпростішим малюнком прямолінійного обрису - "сороковка", "шестидесятка" і "цеглинка" типу "Спеціал", покладений у "ялинку";
- щитова паркетна підлога з великим геометричним малюнком прямолінійного обрису - ромби, трикутники, прямокутники (чубуковий паркет, цегла з шпаклею);
- щитова паркетна підлога з дрібним геометричним малюнком прямолінійного обрису - ромби, трикутники, прямокутники (чубуковий паркет, цегла з шпаклею);
- щитова набірна художня паркетна підлога з простим великим орнаментом, який повторюється, набраним з деталей прямолінійного чи криволінійного обрису - великі зірки, фриззи, меандр тощо;
- щитова набірна художня паркетна підлога з простим дрібним орнаментом, який повторюється, середньої складності;
- щитова набірна художня паркетна підлога зі складним орнаментом, який не повторюється.

1.1.3 Нормами передбачена реставрація паркетних підлог з дуба й інших цінних порід дерева (червоне і лимонне дерево, горіх і ін.) у наступному співвідношенні на 1 м² підлоги:

- нормами груп 1 і 2 передбачене використання 100% дуба;
- нормами групи 3 передбачене використання дуба 70%, дерева коштовних порід - до 30%;
- нормами груп 4 і 5 передбачене використання дуба до 60%, дерева цінних порід - до 40%;
- нормами групи 6 передбачене використання дуба до 40%, дерева цінних порід - до 60%.

1.1.4 При реставрації паркетних підлог з значним відхиленням від прийнятого в нормах співвідношення дуба і дерева цінних порід необхідно складати індивідуальні норми.

1.1.5 Нормами збірника враховано:

- час, який витрачається на одержання матеріалів;
- підношення матеріалів на відстань 50 м.

1.1.6 Нормами збірника не враховано:

- заготівля матеріалів для деталей і квадрат;
- відновлення основи під паркет

При необхідності відновлення основи під паркет до норм витрат труда робітників застосовувати коефіцієнти по таблиці 1.

1.2. Правила обчислення обсягів робіт

1.2.1 Обмірювання робіт із реставрації паркетних щитових підлог робиться таким способом:

- вимірюється площа деталей і квадрат, що підлягають заміні новими, визначається відсоток додавання нового матеріалу;
- вимірюється площа деталей і квадрат, що підлягають переклеюванню, визначається відсоток переклеювання.

1.2.2 При реставрації паркетних підлог, що мають ділянки різної складності і видів паркету, обмірювання проводиться по кожному виді робіт окремо з наступним підсумовуванням результатів обмірювання.

1.2.3 При обмірюванні художніх паркетних підлог із складним орнаментом площа фону, що безпосередньо примикає до орнаментованої частини, включається в площу орнаменту в межах 25% площі самого орнаменту.

1.3. Коефіцієнти до ресурсних елементним кошторисних норм

Таблиця 1- Коефіцієнти до ресурсних елементних кошторисних норм

Умови застосування	Номера норм (груп)	Коефіцієнти до норм витрат труда робітників
1	2	3
1.3.1 При відновленні основи під паркет	До всіх норм	1,25

Продовження групи 1 (норми з 8 по 13)

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Додавання нового матеріалу на 20% переключення, %, на					
			20	30	40	50	60	70
			15-1-8	15-1-9	15-1-10	15-1-11	15-1-12	15-1-13
			1	2	3	5	6	7
1	Витрати труда робітників	люд.-год.	4,03	4,81	5,59	6,5	7,28	8,45
2	Середній розряд робіт		4	4	4	4	4	4
	Матеріали							
111-180	Цвяхи будівельні з плоскою голівкою 1,8x50мм	т	0,00006	0,00009	0,00012	0,00015	0,00018	0,00021
111-1647	Клей столярний сухий	кг	0,05	0,075	0,01	0,125	0,15	0,175
111-878	Скипидар живичний	т	0,00005	0,00005	0,00005	0,00005	0,00005	0,00005
1546-10	Віск натуральний	кг	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
111-1604	Папір шліфувальний	м ²	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
112-287	Дошки обрізні дубові, довжина 2-6,5м, товщина 35мм та більше, 1сорт	м ³	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004

Продовження групи 1 (норми з 14 по 18)

Шифр ресурсу	Найменування ресурсів	Одиниця виміру	Додавання нового матеріалу на 30% переключення, %, на				
			30	40	50	60	70
			15-1-14	15-1-15	15-1-16	15-1-17	15-1-18
			1	2	3	4	5
1	Витрати труда робітників	люд.-год.	5,98	7,28	7,54	7,67	9,36
2	Середній розряд робіт		4	4	4	4	4
	Матеріали						
111-180	Цвяхи будівельні з плоскою голівкою 1,8x50мм	т	0,00009	0,00012	0,00015	0,00018	0,00021
111-1647	Клей столярний сухий	кг	0,075	0,01	0,125	0,15	0,175
111-878	Скипидар живичний	т	0,00005	0,00005	0,00005	0,00005	0,00005
1546-10	Віск натуральний	кг	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
111-1604	Папір шліфувальний	м ²	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
112-287	Дошки обрізні дубові, довжина 2-6,5м, товщина 35мм та більше, 1сорт	м ³	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006

Продовження групи 1 (норми з 19 по 22)

Шифр ресурсу	Найменування ресурсів	Одиниця виміру	Додавання нового матеріалу на 40% переключення, %, на			
			40	50	60	70
			15-1-19	15-1-20	15-1-21	15-1-22
			1	2	3	4
1	Витрати труда робітників	люд.-год.	8,06	8,71	9,23	10,66
2	Середній розряд робіт		4	4	4	4
	Матеріали					
111-180	Цвяхи будівельні з плоскою голівкою 1,8x50мм	т	0,00012	0,00015	0,00018	0,00021
111-1647	Клей столярний сухий	кг	0,01	0,125	0,15	0,175
111-878	Скипидар живичний	т	0,00005	0,00005	0,00005	0,00005
1546-10	Віск натуральний	кг	0,05	0,05	0,05	0,05
111-1604	Папір шліфувальний	м ²	0,2	0,2	0,2	0,2
112-287	Дошки обрізні дубові, довжина 2-6,5м, товщина 35мм та більше, 1сорт	м ³	0,008	0,008	0,008	0,008

Продовження групи 2 (норми з 8 по 13)

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Додавання нового матеріалу на 20%					
			переклеювання, %, на					
			20	30	40	50	60	70
			15-2-8	15-2-9	15-2-10	15-2-11	15-2-12	15-2-13
1	2	3	5	6	7	8	9	10
1	Витрати труда робітників	люд.-год.	17,55	22,1	24,7	28,6	32,5	36,4
2	Середній розряд робіт		4	4	4	4	4	4
	Матеріали							
111-180	Цвяхи будівельні з плоскою голівкою 1,8x50мм	т	0,00006	0,00009	0,00012	0,00015	0,00018	0,00021
111-1647	Клей столярний сухий	кг	0,05	0,075	0,01	0,125	0,15	0,175
111-878	Скипидар живичний	т	0,00005	0,00005	0,00005	0,00005	0,00005	0,00005
1546-10	Віск натуральний	кг	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
111-1604	Папір шліфувальний	м ²	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
112-287	Дошки обрізні дубові, довжина 2-6,5м, товщина 35мм та більше, 1сорт	м ³	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004

Продовження групи 2 (норми з 14 по 18)

Шифр ресурсу	Найменування ресурсів	Одиниця виміру	Додавання нового матеріалу на 30%				
			переклеювання, %, на				
			30	40	50	60	70
			15-2-14	15-2-15	15-2-16	15-2-17	15-2-18
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Витрати труда робітників	люд.-год.	26,0	29,9	35,1	37,7	40,3
2	Середній розряд робіт		4	4	4	4	4
	Матеріали						
111-180	Цвяхи будівельні з плоскою голівкою 1,8x50мм	т	0,00009	0,00012	0,00015	0,00018	0,00021
111-1647	Клей столярний сухий	кг	0,075	0,01	0,125	0,15	0,175
111-878	Скипидар живичний	т	0,00005	0,00005	0,00005	0,00005	0,00005
1546-10	Віск натуральний	кг	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
111-1604	Папір шліфувальний	м ²	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
112-287	Дошки обрізні дубові, довжина 2-6,5м, товщина 35мм та більше, 1сорт	м ³	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006

Продовження групи 2 (норми з 19 по 22)

Шифр ресурсу	Найменування ресурсів	Одиниця виміру	Додавання нового матеріалу на 40%			
			переклеювання, %, на			
			40	50	60	70
			15-2-19	15-2-20	15-2-21	15-2-22
1	2	3	4	5	6	7
1	Витрати труда робітників	люд.-год.	36,4	39	42,9	46,8
2	Середній розряд робіт		4	4	4	4
	Матеріали					
111-180	Цвяхи будівельні з плоскою голівкою 1,8x50мм	т	0,00012	0,00015	0,00018	0,00021
111-1647	Клей столярний сухий	кг	0,01	0,125	0,15	0,175
111-878	Скипидар живичний	т	0,00005	0,00005	0,00005	0,00005
1546-10	Віск натуральний	кг	0,05	0,05	0,05	0,05
111-1604	Папір шліфувальний	м ²	0,2	0,2	0,2	0,2
112-287	Дошки обрізні дубові, довжина 2-6,5м, товщина 35мм та більше, 1сорт	м ³	0,008	0,008	0,008	0,008

Продовження групи 3 (норми з 8 по 13)

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Додавання нового матеріалу на 20% переклеювання, %, на					
			20	30	40	50	60	70
			15-3-8	15-3-9	15-3-10	15-3-11	15-3-12	15-3-13
			1	2	3	5	6	7
1	Витрати труда робітників	люд.-год.	23,1	27,5	32,5	36,2	41,2	46,8
2	Середній розряд робіт		4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3
	Матеріали							
111-180	Цвяхи будівельні з плоскою голівкою 1,8x50мм	т	0,00006	0,00009	0,00012	0,00015	0,00018	0,00021
111-1647	Клей столярний сухий	кг	0,05	0,075	0,01	0,125	0,15	0,175
111-878	Скипидар живичний	т	0,00005	0,00005	0,00005	0,00005	0,00005	0,00005
1546-10	Віск натуральний	кг	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
111-1604	Папір шліфувальний	м ²	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
П	Дошки цінних порід дерева	м ³	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001
112-287	Дошки обрізні дубові, довжина 2-6,5м, товщина 35мм та більше, 1сорт	м ³	0,0024	0,0024	0,0024	0,0024	0,0024	0,0024

Продовження групи 3 (норми з 14 по 18)

Шифр ресурсу	Найменування ресурсів	Одиниця виміру	Додавання нового матеріалу на 30% переклеювання, %, на				
			30	40	50	60	70
			15-3-14	15-3-15	15-3-16	15-3-17	15-3-18
			1	2	3	4	5
1	Витрати труда робітників	люд.-год.	33,7	38,8	43,8	47,5	52,5
2	Середній розряд робіт		4,3	4,3	4,3	4,3	4,3
	Матеріали						
111-180	Цвяхи будівельні з плоскою голівкою 1,8x50мм	т	0,00009	0,00012	0,00015	0,00018	0,00021
111-1647	Клей столярний сухий	кг	0,075	0,01	0,125	0,15	0,175
111-878	Скипидар живичний	т	0,00005	0,00005	0,00005	0,00005	0,00005
1546-10	Віск натуральний	кг	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
111-1604	Папір шліфувальний	м ²	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
П	Дошки цінних порід дерева	м ³	0,0016	0,0016	0,0016	0,0016	0,0016
112-287	Дошки обрізні дубові, довжина 2-6,5м, товщина 35мм та більше, 1сорт	м ³	0,0036	0,0036	0,0036	0,0036	0,0036

Продовження групи 3 (норми з 19 по 22)

Шифр ресурсу	Найменування ресурсів	Одиниця виміру	Додавання нового матеріалу на 40% переклеювання, %, на			
			40	50	60	70
			15-3-19	15-3-20	15-3-21	15-3-22
			1	2	3	4
1	Витрати труда робітників	люд.-год.	45	50	52	59
2	Середній розряд робіт		4,3	4,3	4,3	4,3
	Матеріали					
111-180	Цвяхи будівельні з плоскою голівкою 1,8x50мм	т	0,00012	0,00015	0,00018	0,00021
111-1647	Клей столярний сухий	кг	0,01	0,125	0,15	0,175
111-878	Скипидар живичний	т	0,00005	0,00005	0,00005	0,00005
1546-10	Віск натуральний	кг	0,05	0,05	0,05	0,05
111-1604	Папір шліфувальний	м ²	0,2	0,2	0,2	0,2
П	Дошки цінних порід дерева	м ³	0,0021	0,0021	0,0021	0,0021
112-287	Дошки обрізні дубові, довжина 2-6,5м, товщина 35мм та більше, 1сорт	м ³	0,0048	0,0048	0,0048	0,0048

Продовження групи 4 (норми з 8 по 13)

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Додавання нового матеріалу на 20% переклеювання, %, на					
			20	30	40	50	60	70
			15-4-8	15-4-9	15-4-10	15-4-11	15-4-12	15-4-13
1	2	3	5	6	7	8	9	10
1	Витрати труда робітників	люд.-год.	26,1	31,2	37,5	41	47	53
2	Середній розряд робіт		4,7	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7
	Матеріали							
111-180	Цвяхи будівельні з плоскою голівкою 1,8x50мм	т	0,00006	0,00009	0,00012	0,00015	0,00018	0,00021
111-1647	Клей столярний сухий	кг	0,05	0,075	0,01	0,125	0,15	0,175
111-878	Скипидар живичний	т	0,00005	0,00005	0,00005	0,00005	0,00005	0,00005
1546-10	Віск натуральний	кг	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
111-1604	Папір шліфувальний	м ²	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
П	Дошки цінних порід дерева	м ³	0,0015	0,0015	0,0015	0,0015	0,0015	0,0015
112-287	Дошки обрізні дубові, довжина 2-6,5м, товщина 35мм та більше, 1сорт	м ³	0,0029	0,0029	0,0029	0,0029	0,0029	0,0029

Продовження групи 4 (норми з 14 по 18)

Шифр ресурсу	Найменування ресурсів	Одиниця виміру	Додавання нового матеріалу на 30% переклеювання, %, на				
			30	40	50	60	70
			15-4-14	15-4-15	15-4-16	15-4-17	15-4-18
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Витрати труда робітників	люд.-год.	33,7	38,8	43,8	47,5	52,5
2	Середній розряд робіт		4,7	4,7	4,7	4,7	4,7
	Матеріали						
111-180	Цвяхи будівельні з плоскою голівкою 1,8x50мм	т	0,00009	0,00012	0,00015	0,00018	0,00021
111-1647	Клей столярний сухий	кг	0,075	0,01	0,125	0,15	0,175
111-878	Скипидар живичний	т	0,00005	0,00005	0,00005	0,00005	0,00005
1546-10	Віск натуральний	кг	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
111-1604	Папір шліфувальний	м ²	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
П	Дошки цінних порід дерева	м ³	0,0022	0,0022	0,0022	0,0022	0,0022
112-287	Дошки обрізні дубові, довжина 2-6,5м, товщина 35мм та більше, 1сорт	м ³	0,00432	0,00432	0,00432	0,00432	0,00432

Продовження групи 4 (норми з 19 по 22)

Шифр ресурсу	Найменування ресурсів	Одиниця виміру	Додавання нового матеріалу на 40% переклеювання, %, на			
			40	50	60	70
			15-4-19	15-4-20	15-4-21	15-4-22
1	2	3	4	5	6	7
1	Витрати труда робітників	люд.-год.	45	50	52	59
2	Середній розряд робіт		4,7	4,7	4,7	4,7
	Матеріали					
111-180	Цвяхи будівельні з плоскою голівкою 1,8x50мм	т	0,00012	0,00015	0,00018	0,00021
111-1647	Клей столярний сухий	кг	0,01	0,125	0,15	0,175
111-878	Скипидар живичний	т	0,00005	0,00005	0,00005	0,00005
1546-10	Віск натуральний	кг	0,05	0,05	0,05	0,05
111-1604	Папір шліфувальний	м ²	0,2	0,2	0,2	0,2
П	Дошки цінних порід дерева	м ³	0,0024	0,0024	0,0024	0,0024
112-287	Дошки обрізні дубові, довжина 2-6,5м, товщина	м ³	0,0048	0,0048	0,0048	0,0048

Продовження групи 5 (норми з 8 по 13)

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Додавання нового матеріалу на 20% переклеювання, %, на					
			20	30	40	50	60	70
			15-5-8	15-5-9	15-5-10	15-5-11	15-5-12	15-5-13
1	2	3	5	6	7	8	9	10
1	Витрати труда робітників	люд.-год.	29	35	41	46	51	56
2	Середній розряд робіт		5	5	5	5	5	5
	Матеріали							
111-180	Цвяхи будівельні з плоскою голівкою 1,8x50мм	т	0,00006	0,00009	0,00012	0,00015	0,00018	0,00021
111-1647	Клей столярний сухий	кг	0,05	0,075	0,01	0,125	0,15	0,175
111-878	Скипидар живичний	т	0,00005	0,00005	0,00005	0,00005	0,00005	0,00005
1546-10	Віск натуральний	кг	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
111-1604	Папір шліфувальний	м ²	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
П	Дошки цінних порід дерева	м ³	0,0012	0,0012	0,0012	0,0012	0,0012	0,0012
112-287	Дошки обрізні дубові, довжина 2-6,5м, товщина 35мм та більше, 1сорт	м ³	0,0024	0,0024	0,0024	0,0024	0,0024	0,0024

Продовження групи 5 (норми з 14 по 18)

Шифр ресурсу	Найменування ресурсів	Одиниця виміру	Додавання нового матеріалу на 30% переклеювання, %, на				
			30	40	50	60	70
			15-5-14	15-5-15	15-5-16	15-5-17	15-5-18
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Витрати труда робітників	люд.-год.	44	50	55	61	66
2	Середній розряд робіт		5	5	5	5	5
	Матеріали						
111-180	Цвяхи будівельні з плоскою голівкою 1,8x50мм	т	0,00009	0,00012	0,00015	0,00018	0,00021
111-1647	Клей столярний сухий	кг	0,075	0,01	0,125	0,15	0,175
111-878	Скипидар живичний	т	0,00005	0,00005	0,00005	0,00005	0,00005
1546-10	Віск натуральний	кг	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
111-1604	Папір шліфувальний	м ²	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
П	Дошки цінних порід дерева	м ³	0,0018	0,0018	0,0018	0,0018	0,0018
112-287	Дошки обрізні дубові, довжина 2-6,5м, товщина 35мм та більше, 1сорт	м ³	0,0036	0,0036	0,0036	0,0036	0,0036

Продовження групи 5 (норми з 19 по 22)

Шифр ресурсу	Найменування ресурсів	Одиниця виміру	Додавання нового матеріалу на 40% переклеювання, %, на			
			40	50	60	70
			15-5-19	15-5-20	15-5-21	15-5-22
1	2	3	4	5	6	7
1	Витрати труда робітників	люд.год	58	65	70	76
2	Середній розряд робіт		5	5	5	5
	Матеріали					
111-180	Цвяхи будівельні з плоскою голівкою 1,8x50мм	т	0,00012	0,00015	0,00018	0,00021
111-1647	Клей столярний сухий	кг	0,01	0,125	0,15	0,175
111-878	Скипидар живичний	т	0,00005	0,00005	0,00005	0,00005
1546-10	Віск натуральний	кг	0,05	0,05	0,05	0,05
111-1604	Папір шліфувальний	м ²	0,2	0,2	0,2	0,2
П	Дошки цінних порід дерева	м ³	0,0024	0,0024	0,0024	0,0024
112-287	Дошки обрізні дубові, довжина 2-6,5м, товщина 35мм та більше, 1сорт	м ³	0,0048	0,0048	0,0048	0,0048

Продовження групи 6 (норми з 8 по 13)

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Додавання нового матеріалу на 20% переклеювання, %, на					
			20	30	40	50	60	70
			15-6-8	15-6-9	15-6-10	15-6-11	15-6-12	15-6-13
			1	2	3	4	5	6
1	Витрати труда робітників	люд.-год.	30	35	43	48	56	63
2	Середній розряд робіт		5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
	Матеріали							
111-180	Цвяхи будівельні з плоскою голівкою 1,8x50мм	т	0,00006	0,00009	0,00012	0,00015	0,00018	0,00021
111-1647	Клей столярний сухий	кг	0,05	0,075	0,01	0,125	0,15	0,175
111-878	Скипидар живичний	т	0,00005	0,00005	0,00005	0,00005	0,00005	0,00005
1546-10	Віск натуральний	кг	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
111-1604	Папір шліфувальний	м ²	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
П	Дошки цінних порід дерева	м ³	0,0024	0,0024	0,0024	0,0024	0,0024	0,0024
111-287	Дошки обрізні дубові, довжина 2-6,5м, товщина 35мм та більше, 1сорт	м ³	0,0012	0,0012	0,0012	0,0012	0,0012	0,0012

Продовження групи 6 (норми з 14 по 18)

Шифр ресурсу	Найменування ресурсів	Одиниця виміру	Додавання нового матеріалу на 30% переклеювання, %, на				
			30	40	50	60	70
			15-6-14	15-6-15	15-6-16	15-6-17	15-6-18
			1	2	3	4	5
1	Витрати труда робітників	люд.-год.	47	53	60	66	72
2	Середній розряд робіт		5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
	Матеріали						
111-180	Цвяхи будівельні з плоскою голівкою 1,8x50мм	т	0,00009	0,00012	0,00015	0,00018	0,00021
111-1647	Клей столярний сухий	кг	0,075	0,01	0,125	0,15	0,175
111-878	Скипидар живичний	т	0,00005	0,00005	0,00005	0,00005	0,00005
1546-10	Віск натуральний	кг	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
111-1604	Папір шліфувальний	м ²	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
П	Дошки цінних порід дерева	м ³	0,0036	0,0036	0,0036	0,0036	0,0036
112-287	Дошки обрізні дубові, довжина 2-6,5м, товщина 35мм та більше, 1сорт	м ³	0,0018	0,0018	0,0018	0,0018	0,0018

Продовження групи 6 (норми з 19 по 22)

Шифр ресурсу	Найменування ресурсів	Одиниця виміру	Додавання нового матеріалу на 40% переклеювання, %, на			
			40	50	60	70
			15-6-19	15-6-20	15-6-21	15-6-22
			1	2	3	4
1	Витрати труда робітників	люд.-год.	62	68	75	82
2	Середній розряд робіт		5,5	5,5	5,5	5,5
	Матеріали					
111-180	Цвяхи будівельні з плоскою голівкою 1,8x50мм	т	0,00012	0,00015	0,00018	0,00021
111-1647	Клей столярний сухий	кг	0,01	0,125	0,15	0,175
111-878	Скипидар живичний	т	0,00005	0,00005	0,00005	0,00005
1546-10	Віск натуральний	кг	0,05	0,05	0,05	0,05
111-1604	Папір шліфувальний	м ²	0,2	0,2	0,2	0,2
П	Дошки цінних порід дерева	м ³	0,0048	0,0048	0,0048	0,0048
112-287	Дошки обрізні дубові, довжина 2-6,5м, товщина 35мм та більше, 1сорт	м ³	0,0024	0,0024	0,0024	0,0024

Продовження групи 6 (норми з 23 по 27)

Шифр ресурсу	Найменування ресурсів	Одиниця виміру	Додавання нового матеріалу на 50%			Додавання нового матеріалу на 60%	
			переклеювання, %, на				
			50	60	70	60	70
			15-6-23	15-6-24	15-6-25	15-6-26	15-6-27
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Витрати труда робітників	люд.-год.	56	61	65	95	101
2	Середній розряд робіт		5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
	Матеріали						
111-180	Цвяхи будівельні з плоскою голівкою 1,8x50мм	т	0,00015	0,00018	0,00021	0,00018	0,00021
111-1647	Клей столярний сухий	кг	0,125	0,15	0,175	0,15	0,175
111-878	Скипидар живичний	т	0,00005	0,00005	0,00005	0,00005	0,00005
1546-10	Віск натуральний	кг	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
111-1604	Папір шліфувальний	м ²	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
П	Дошки цінних порід дерева	м ³	0,006	0,006	0,006	0,0072	0,0072
112-287	Дошки обрізні дубові, довжина 2-6,5м, товщина 35мм та більше, 1 сорт	м ³	0,003	0,003	0,003	0,0036	0,0036

ЗМІСТ

1.1	Загальна частина.....	1
1.2.	Правила обчислення обсягів робіт.....	2
1.3.	Коефіцієнти до ресурсних елементним кошторисних норм.....	2
2.	КОШТОРИСНІ НОРМИ	3
	Група 1. Реставрація щитової паркетної підлоги - прямолінійного геометричного малюнку - "сороковки", "п'ятидесятки" і "цеглинки" типу "спеціал".....	3
	Група 2. Реставрація щитової паркетної підлоги з великим прямолінійним геометричним малюнком	5
	Група 3. Реставрація щитової паркетної підлоги з дрібним прямолінійним геометричним малюнком	7
	Група 4. Реставрація щитової художньої набірної паркетної підлоги з простим великим малюнком, що повторюється.....	9
	Група 5. Реставрація щитової художньої набірної паркетної підлоги з дрібним малюнком середньої складності, що повторюється.....	11
	Група 6. Реставрація щитового художнього набірною паркету складного малюнку, який не повторюється.....	13
	Зміст	166