КОШТОРИСНІ НОРМИ УКРАЇНИ

Ресурсні елементні кошторисні норми на ремонтно-будівельні роботи

Збірник 11
«ШТУКАТУРНІ РОБОТИ»

ЗАТВЕРДЖЕНО: наказ Міністерства розвитку громад
та територій України
15.06.2021 № 156

1. ТЕХНІЧНА ЧАСТИНА

1.1 Загальні положення

1.1.1 Цей збірник містить ресурсні елементні кошторисні норми на ремонтно-будівельні роботи (витрати труда робітників-будівельників та машиністів, норми часу експлуатації будівельних машин і механізмів, норми витрат будівельних матеріалів), необхідні для визначення потреби у ресурсах при виконанні штукатурних робіт та застосовується разом з КНУ РЕКНр «Вказівки щодо застосування».

1.1.2 Цей стандарт складається з таких підрозділів:

- ремонт штукатурки всередині будівлі;
- ремонт штукатурки фасадів;
- штукатурення поверхонь всередині будівлі;
- штукатурення фасадів;
- різні роботи.

1.1.3 В нормах враховано витрати ресурсів на супутні та допоміжні роботи, що виконуються при ремонті штукатурки фасадів та внутрішніх поверхонь будівель (простукування та відбивання старої штукатурки, підготовлення поверхні), а також при штукатуренні поверхонь з різних матеріалів (підготовлення поверхні, штукатурення укосів ніш опалення, обмазування розчином).

1.1.4 Нормами цього збірника враховано витрати ресурсів на переставляння інвентарних столиків, стрем'янок та приставних драбин при виконанні робіт в приміщеннях та на фасадах висотою до 4 м, а також використання раніше встановлених риштувань для супутніх робіт.

При виконанні робіт в приміщеннях та на фасадах висотою більше 4 м витрати ресурсів на виконання робіт з улаштування риштувань слід визначати додатково за КНУ РЕКНр Збірник 20. «Інші ремонтно-будівельні роботи».

1.1.5 Нормами на ремонт штукатурки фасадів з люльок враховано витрати ресурсів на їх переміщення по вертикалі.

Витрати ресурсів на встановлення та переміщення люльок по горизонталі слід визначати додатково за КНУ РЕКНр Збірник 20. «Інші ремонтно-будівельні роботи». Кількість установок та перестановок слід визначати за проектними даними.

1.1.6 Норми передбачають витрати ресурсів на виконання робіт у приміщеннях площею підлоги більше 5 м^2. При роботі в приміщеннях площею підлоги до 5 м^2 до витрат труда робітників-будівельників слід застосовувати коефіцієнт 1,5.

1.1.7 Нормами враховано витрати ресурсів на роботи із запобігання забрудненню та очищення санітарно-технічних приладів, шибок та столярних виробів від розчину.

1.1.8 Витрати ресурсів на роботи з ремонту штукатурки цементним розчином слід визначати за відповідними нормами для цементно-вапняного розчину. При цьому в нормах цементно-вапняний розчин замінюється на цементний розчин у складі 1:3.

1.1.9 Витрати ресурсів на виконання робіт з ремонту штукатурки приямків, незалежно від площі, що ремонтується, слід приймати за нормами на ремонт внутрішньої штукатурки стін цементно-вапняним розчином площею до 1 м^2.

1.1.10 Норми на штукатурення фасадів передбачають поліпшене та високоякісне оздоблення та містять ресурси на штукатурення окремих елементів фасадів (стіни, колони, пілястри, укоси, тяги тощо).

1.2 Правила обчислення об'ємів робіт

1.2.1 Площу ремонту штукатурки будь-яких поверхонь, крім груп 22 і 23 слід обчислювати за площею відремонтованих поверхонь.

1.2.2 Об'єм робіт із штукатурення внутрішніх стін слід обчислювати за вирахуванням площі прорізів за зовнішнім обводом коробок та площі, що

займають тягнені наличники. Висоту стін слід вимірювати від рівня підлоги до стелі.

1.2.3 Об'єм робіт із штукатурення стель слід визначати за площею між внутрішніми гранями стін або перегородок. Об'єм робіт із штукатурення ребристих перекриттів та кесонних стель слід обчислювати за розгорнутою поверхнею, що визначається за площею їх горизонтальної проекції з коефіцієнтами:

для ребристих перекриттів – 1,6;

для кесонних стель – 1,75.

1.2.4 Площа, яку займають ліпні деталі, установлені на обштукатурену поверхню, з площі штукатурення не виключається.

1.2.5 Об'єм робіт із штукатурення колон, що примикають до будівлі або стоять окремо, та пілястрів слід визначати за площею їх розгорнутої поверхні.

1.2.6 Площу ремонту карнизів та тяг слід обчислювати за площею їх проекції на стіну.

1.2.7 Об'єм робіт із штукатурення сходових маршів та площадок слід обчислювати за площею їх горизонтальної проекції (поповерхово).

1.2.8 Площу штукатурення фасадів слід визначати за вирахуванням площі прорізів за зовнішнім обводом коробок.

1.2.9 При штукатуренні фасадів площу, яку займають архітектурні деталі (карнизи, пояски, наличники та інші тягнені деталі), а також колони та пілястри, що примикають до будівлі, не потрібно включати в загальну площу та слід обчислювати окремо.

Об'єм робіт з витягування карнизів, тяг, поясків, наличників та інших тягнених деталей при штукатуренні фасадів слід обчислювати за площею, яку вони займають на поверхні фасаду (за проекцією на стіну).

Об'єм робіт із штукатурення віконних та дверних укосів слід обчислювати окремо.

1.2.10 Об'єм робіт з установлення риштувань слід обчислювати:

– при штукатуренні стель та стін у приміщеннях – за горизонтальною проекцією стель;
– при штукатуренні у приміщенні тільки стін площа риштувань обчислюється за довжиною стін, помноженою на ширину настилу риштувань, а витрати ресурсів на їх установлення визначаються за КНУ РЕКНр Збірник 20. «Інші ремонтно-будівельні роботи» (норма 3 групи 5), як для внутрішніх;
– при штукатуренні фасадів – за вертикальною проекцією стін без вирахування прорізів;
– при штукатуренні на фасадах тільки карнизів, тяг, укосів та наличників – за проектом.

2 НОРМИ

2.1 Ремонт штукатурки всередині будівлі

Група 1 Суцільне вирівнювання штукатурки

Склад робіт: Нанесення розчину вручну із затиранням. Нанесення розчину для опорядження площин лузг та вусенків. Готування 7%-го розчину дисперсії ПВА (3, 4, 7, 8). Ґрунтування поверхні (3, 4, 7, 8). Готування полімерцементного розчину із сухої піскоцементної суміші та 50%-ної дисперсії ПВА (3, 4, 7, 8).

ВИМІРНИК: 100 М^2 ВІДРЕМОНТОВАНОЇ ПОВЕРХНІ

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	стін			
			цементно-вапняним розчином		полімерцементним розчином	
			при товщині накиді, мм			
			до 5	до 10	до 5	до 10
			11-1-1	**11-1-2**	**11-1-3**	**11-1-4**
1	2	3	4	5	6	7
1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	48,33	63,95	58,23	75,35
2	Середній розряд робіт		3,6	3,6	3,7	3,7
3	Витрати труда машиністів	люд.год	0,28	0,56	0,3	0,61
	Машини та механізми					
203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш.год	0,28	0,56	0,3	0,61
	Матеріали					
111-1625	Дисперсія полівінілацетатна гомополімерна грубодисперсна пластифікована [емульсія полівінілацетатна]	т	–	–	0,0253	0,0506
142-0010-2	Вода	м^3	0,35	0,35	0,35	0,35
1421-9656-4	Суміш піскоцементна	м^3	–	–	0,568	1,135
1425-11702	Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняний 1:1:6	м^3	0,53	1,06	–	–

Кінець групи 1 (норми з 5 по 8)

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	стель			
			цементно-вапняним розчином		полімерцементним розчином	
			при товщині накиді, мм			
			до 5	до 10	до 5	до 10
			11-1-5	**11-1-6**	**11-1-7**	**11-1-8**
1	2	3	8	9	10	11
1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	61,05	78,74	72,56	92,98
2	Середній розряд робіт		3,6	3,6	3,7	3,7
3	Витрати труда машиністів	люд.год	0,3	0,59	0,32	0,64
	Машини та механізми					
203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш.год	0,3	0,59	0,32	0,64
	Матеріали					
111-1625	Дисперсія полівінілацетатна гомополімерна грубодисперсна пластифікована [емульсія полівінілацетатна]	т	–	–	0,0266	0,0532
142-0010-2	Вода	$м^3$	0,35	0,35	0,35	0,35
1421-9656-4	Суміш піскоцементна	$м^3$	–	–	0,593	1,19
1425-11702	Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняний 1:1:6	$м^3$	0,56	1,12	–	–

Група 2 Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону

Склад робіт: Відбивання штукатурки, що відшаровується. Підготовлення поверхонь насіканням. Штукатурення окремих місць. Опорядження вусенків, лузг, ребер, фасок.

Вимірник: 100 м^2 відремонтованої поверхні

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	вапняним розчином					
			площа, м^2					
			до 1		до 5		до 20	
			товщина шару 20 мм	додавати на кожні наступні 10 мм товщини шару	товщина шару 20 мм	додавати на кожні наступні 10 мм товщини шару	товщина шару 20 мм	додавати на кожні наступні 10 мм товщини шару
			11-2-1	**11-2-2**	**11-2-3**	**11-2-4**	**11-2-5**	**11-2-6**
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	288,46	71,6	236,49	65,01	223,08	54,77
2	Середній розряд робіт		3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6
3	Витрати труда машиністів	люд.год	2,22	1,11	2,22	1,11	2,22	1,11
	Машини та механізми							
203-0850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш.год	1,06	0,53	1,06	0,53	1,06	0,53
203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш.год	1,16	0,58	1,16	0,58	1,16	0,58
270-0135	Перфоратори електричні	маш.год	(17,29)	–	(17,29)	–	(17,29)	–
	Матеріали							
142-0010-2	Вода	м^3	0,35	–	0,35	–	0,35	–
1425-11704	Розчин готовий опоряджувальний вапняний 1:2,5	м^3	2,2	1,1	2,2	1,1	2,2	1,1
	Будівельне сміття	т	3, 38	1,69	3, 38	1,69	3, 38	1,69

Кінець групи 2 (норми з 7 по 12)

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	цементно-вапняним розчином					
			площа, $м^2$					
			до 1		до 5		до 20	
			товщина шару 20 мм	додавати на кожні наступні 10 мм товщини шару	товщина шару 20 мм	додавати на кожні наступні 10 мм товщини шару	товщина шару 20 мм	додавати на кожні наступні 10 мм товщини шару
			11-2-7	**11-2-8**	**11-2-9**	**11-2-10**	**11-2-11**	**11-2-12**
1	2	3	10	11	12	13	14	15
1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	320,3	83,82	259,16	76,07	242,22	64,02
2	**Середній розряд робіт**		3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6
3	**Витрати труда машиністів**	люд.год	2,22	1,11	2,22	1,11	2,22	1,11
	Машини та механізми							
203-0850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш.год	1,06	0,53	1,06	0,53	1,06	0,53
203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш.год	1,16	0,58	1,16	0,58	1,16	0,58
270-0135	Перфоратори електричні	маш.год	(17,29)	–	(17,29)	–	(17,29)	–
	Матеріали							
142-0010-2	Вода	$м^3$	0,35	–	0,35	–	0,35	–
1425-11702	Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняний 1:1:6	$м^3$	2,2	1,1	2,2	1,1	2,2	1,1
	Будівельне сміття	т	3, 38	1,69	3, 38	1,69	3, 38	1,69

Група 3 Ремонт штукатурки внутрішніх стін по дереву

Склад робіт: Відбивання штукатурки, що відшаровується. Підготовлення поверхні з частковим прибиванням драні. Готування розчину. Штукатурення окремих місць. Опорядження вусенків, лузг, ребер, фасок.

Вимірник: 100 м^2 відремонтованої поверхні

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	вапняно-алебастровим розчином, площа, м^2					
			до 1		до 5		до 20	
			товщина шару 25 мм	додавати на кожні наступні 10 мм товщини шару	товщина шару 25 мм	додавати на кожні наступні 10 мм товщини шару	товщина шару 25 мм	додавати на кожні наступні 10 мм товщини шару
			11-3-1	**11-3-2**	**11-3-3**	**11-3-4**	**11-3-5**	**11-3-6**
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	306,19	73,26	250,93	66,67	226,64	56,43
2	Середній розряд робіт		3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
3	Витрати труда машиністів	люд.год	2,61	1,01	2,61	1,01	2,61	1,01
	Машини та механізми							
203-0850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш.год	1,33	0,53	1,33	0,53	1,33	0,53
203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш.год	1,28	0,48	1,28	0,48	1,28	0,48
	Матеріали							
111-0162	Цвяхи опоряджувальні круглі 1,6х25 мм	т	0,001	–	0,001	–	0,001	–
111-0219	Гіпсові в'яжучі Г-3	т	1,05	0,25	1,05	0,25	1,05	0,25
111-1627	Драпь штукатурна, довжина 800-1000 мм, ширина 19-22 мм, товщина 4 мм	1000 шт	0,6	–	0,6	–	0,6	–
142-0010-2	Вода	м^3	0,35	–	0,35	–	0,35	–
1425-11704	Розчин готовий опоряджувальний вапняний 1:2,5	м^3	2	0,8	2	0,8	2	0,8
	Будівельне сміття	т	4,23	1,65	4,23	1,65	4,23	1,65

Група 4 Ремонт штукатурки стель по каменю та бетону

Склад робіт: Відбивання штукатурки, що відшаровується. Підготовлення поверхні насіканням. Штукатурення окремих місць. Опорядження поверхні штукатурки.

Вимірник: 100 м^2 відремонтованої поверхні

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	вапняним розчином, площа, м^2					
			до 1		до 5		до 20	
			товщина шару 20 мм	додавати на кожні наступні 10 мм товщини шару	товщина шару 20 мм	додавати на кожні наступні 10 мм товщини шару	товщина шару 20 мм	додавати на кожні наступні 10 мм товщини шару
			11-4-1	**11-4-2**	**11-4-3**	**11-4-4**	**11-4-5**	**11-4-6**
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	342,71	89,72	290,73	81,42	274,24	68,52
2	Середній розряд робіт		3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7
3	Витрати труда машиністів	люд.год	2,28	1,14	2,28	1,14	2,28	1,14
	Машини та механізми							
203-0850	Навантажувачі одноковшові, вантажопідйомність 1 т	маш.год	1,06	0,53	1,06	0,53	1,06	0,53
203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш.год	1,22	0,61	1,22	0,61	1,22	0,61
270-0135	**Перфоратори електричні**	маш.год	(27,74)	–	(27,74)	–	(27,74)	–
	Матеріали							
142-0010-2	Вода	м^3	0,35	–	0,35	–	0,35	–
1425-11704	Розчин готовий опоряджувальний вапняний 1:2,5	м^3	2,31	1,16	2,31	1,16	2,31	1,16
	Будівельне сміття	т	3,38	1,69	3,38	1,69	3,38	1,69

Кінець групи 4 (норми з 7 по 12)

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	цементно-вапняним розчином, площа, м^2					
			до 1		до 5		до 20	
			товщина шару 20 мм	додавати на кожні наступні 10 мм товщини шару	товщина шару 20 мм	додавати на кожні наступні 10 мм товщини шару	товщина шару 20 мм	додавати на кожні наступні 10 мм товщини шару
			11-4-7	**11-4-8**	**11-4-9**	**11-4-10**	**11-4-11**	**11-4-12**
1	2	3	10	11	12	13	14	15
1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	379,06	105,12	317,91	95,36	299,92	80,18
2	Середній розряд робіт		3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7
3	Витрати труда машиністів	люд.год	2,28	1,14	2,28	1,14	2,28	1,14
	Машини та механізми							
203-0850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш.год	1,06	0,53	1,06	0,53	1,06	0,53
203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш.год	1,22	0,61	1,22	0,61	1,22	0,61
270-0135	Перфоратори електричні	маш.год	(27,74)	–	(27,74)	–	(27,74)	–
	Матеріали							
142-0010-2	Вода	м^3	0,35	–	0,35	–	0,35	–
1425-11702	Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняний 1:1:6	м^3	2,31	1,16	2,31	1,16	2,31	1,16
	Будівельне сміття	т	3,38	1,69	3,38	1,69	3,38	1,69

Група 5 Ремонт штукатурки стель по дереву

Склад робіт: Відбивання штукатурки, що відшаровується. Підготовлення поверхні з частковим прибиванням драні. Перемішування готового розчину з гіпсовими в'яжучими. Штукатурення окремих місць. Опорядження поверхні штукатурки.

Вимірник: 100 м^2 відремонтованої поверхні

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	вапняно-алебастровим розчином, площа, м^2					
			до 1		до 5		до 20	
			товщина шару 25 мм	додавати на кожні наступні 10 мм товщини шару	товщина шару 25 мм	додавати на кожні наступні 10 мм товщини шару	товщина шару 25 мм	додавати на кожні наступні 10 мм товщини шару
			11-5-1	**11-5-2**	**11-5-3**	**11-5-4**	**11-5-5**	**11-5-6**
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	343,49	91,46	287,36	83,16	263,58	70,26
2	Середній розряд робіт		3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6
3	Витрати труда машиністів	люд.год	2,67	1,03	2,67	1,03	2,67	1,03
	Машини та механізми							
203-0850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш.год	1,33	0,53	1,33	0,53	1,33	0,53
203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш.год	1,34	0,5	1,34	0,5	1,34	0,5
	Матеріали							
111-0162	Цвяхи опоряджувальні круглі 1,6х25 мм	т	0,001	–	0,001	–	0,001	–
111-0219	Гіпсові в'яжучі Г-3	т	1,1	0,26	1,1	0,26	1,1	0,26
111-1627	Драпь штукатурна, довжина 800-1000 мм, ширина 19-22 мм, товщина 4 мм	1000 шт	0,65	–	0,65	–	0,65	–
142-0010-2	Вода	м^3	0,35	–	0,35	–	0,35	–
1425-11704	Розчин готовий опоряджувальний вапняний 1:2,5	м^3	2,1	0,84	2,1	0,84	2,1	0,84
	Будівельне сміття	т	4,23	1,65	4,23	1,65	4,23	1,65

Група 6 Ремонт штукатурки стовпів та пілястрів

Склад робіт: Відбивання штукатурки, що відшаровується. Підготовлення поверхні насіканням (1-4). Часткове прибивання драні (5, 6). Штукатурення окремих місць. Готування розчину (5, 6).

Вимірник: 100 м^2 відремонтованої поверхні

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	по каменю та бетону				по дереву	
			розчином					
			вапняним		цементно-вапняним		вапняно-алебастровим	
			товщина шару 20 мм	додавати на кожні наступні 10 мм товщини шару	товщина шару 20 мм	додавати на кожні наступні 10 мм товщини шару	товщина шару 25 мм	додавати на кожні наступні 10 мм товщини шару
			11-6-1	**11-6-2**	**11-6-3**	**11-6-4**	**11-6-5**	**11-6-6**
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	317,78	83,09	351,49	97,35	346,08	84,75
2	Середній розряд робіт		3,8	3,8	3,8	3,8	3,7	3,7
3	Витрати труда машиністів	люд.год	2,22	1,11	2,22	1,11	2,61	1,01
	Машини та механізми							
203-0850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш.год	1,06	0,53	1,06	0,53	1,33	0,53
203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш.год	1,16	0,58	1,16	0,58	1,28	0,48
270-0135	Перфоратори електричні	маш.год	(17,29)	–	(17,29)	–	–	–
	Матеріали							
111-0162	Цвяхи опоряджувальні круглі 1,6х25 мм	т	–	–	–	–	0,0013	–
111-0219	Гіпсові в'яжучі Г-3	т	–	–	–	–	1,05	0,25
111-1627	Драньштукатурна, довжина 800-1000 мм, ширина 19-22 мм, товщина 4 мм	1000 шт	–	–	–	–	0,65	–
142-0010-2	Вода	м^3	0,35	–	0,35	–	0,35	–
1425-11702	Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняний 1:1:6	м^3	–	–	2,2	1,1	–	–
1425-11704	Розчин готовий опоряджувальний вапняний 1:2,5	м^3	2,2	1,1	–	–	2	0,8
	Будівельне сміття	т	3, 38	1,69	3,38	1,69	4,23	1,65

Група 7 Ремонт штукатурки укосів

Склад робіт: Відбивання штукатурки, що відшаровується. Підготовлення поверхні насіканням (1, 2). Часткове прибивання драні (3, 4). Готування розчину (3, 4). Штукатурення окремих місць.

Вимірник: 100 м^2 відремонтованої поверхні

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	по каменю та бетону		по дереву	
			розчином			
			цементно-вапняним		вапняно-алебастровим	
			прямо-лінійних	криво-лінійних	прямо-лінійних	криво-лінійних
			11-7-1	**11-7-2**	**11-7-3**	**11-7-4**
1	2	3	4	5	6	7
1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	441,5	862	375	732,4
2	Середній розряд робіт		3,8	5,4	3,7	5,3
3	Витрати труда машиністів	люд.год	4,75	4,75	4,24	4,24
	Машини та механізми					
203-0850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш.год	2,33	2,33	2,33	2,33
203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш.год	2,42	2,42	1,91	1,91
270-0135	Перфоратори електричні	маш.год	(22,43)	(22,43)	–	–
	Матеріали					
111-0162	Цвяхи опоряджувальні круглі 1,6х25 мм	т	–	–	0,00134	0,00134
111-0219	Гіпсові в'яжучі Г-3	т	0,5	0,5	1,04	1,04
111-1627	Драпь штукатурна, довжина 800-1000 мм, ширина 19-22 мм, товщина 4 мм	1000 шт	–	–	0,65	0,65
142-0010-2	Вода	м^3	0,35	0,35	0,35	0,35
1425-11702	Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняний 1:1:6	м^3	4,4	4,4	–	–
1425-11704	Розчин готовий опоряджувальний вапняний 1:2,5	м^3	–	–	3,2	3,2
	Будівельне сміття	т	6,76	6,76	6,76	6,76

Група 8 Ремонт штукатурки тяг та карнизів

Склад робіт: Відбивання штукатурки, що відшаровується. Підготовлення поверхні насіканням (1-4). Часткове прибивання драні (5-8). Готування розчину (5-8). Витягування тяг та карнизів окремими місцями з обробленням кутів, перетинів.

Вимірник: 100 м^2 розгорнутої поверхні

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	по каменю та бетону			
			цементно-вапняним розчином			
			горизонтальних		вертикальних	
			довжиною, м			
			до 5	до 10	до 5	до 10
			11-8-1	**11-8-2**	**11-8-3**	**11-8-4**
1	2	3	4	5	6	7
1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	665,81	550,31	749,13	663,33
2	Середній розряд робіт		4,3	4,3	4,4	4,4
3	Витрати труда машиністів	люд.год	5,65	5,65	5,65	5,65
	Машини та механізми					
203-0850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш.год	2,65	2,65	2,65	2,65
203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш.год	3	3	3	3
270-0135	Перфоратори електричні	маш.год	(12,36)	(12,36)	(12,36)	(12,36)
	Матеріали					
111-0219	Гіпсові в’яжучі Г-3	т	0,5	0,5	0,5	0,5
142-0010-2	Вода	м^3	0,35	0,35	0,35	0,35
1425-11702	Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняний 1:1:6	м^3	5,5	5,5	5,5	5,5
	Будівельне сміття	т	8,8	8,8	8,8	8,8

Кінець групи 8 (норми з 5 по 8)

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	по дереву			
			вапняно-алебастровим розчином			
			горизонтальних		вертикальних	
			довжиною, м			
			до 5	до 10	до 5	до 10
			11-8-5	**11-8-6**	**11-8-7**	**11-8-8**
1	2	3	8	9	10	11
1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	580,14	485,68	654,68	557,87
2	Середній розряд робіт		4,3	4,3	4,4	4,4
3	Витрати труда машиністів	люд.год	5,27	5,27	5,27	5,27
	Машини та механізми					
203-0850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш.год	2,65	2,65	2,65	2,65
203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш.год	2,62	2,62	2,62	2,62
	Матеріали					
111-0162	Цвяхи опоряджувальні круглі 1,6х25 мм	т	0,0007	0,0007	0,0007	0,0007
111-0219	Гіпсові в'яжучі Г-3	т	2,5	2,5	2,5	2,5
111-1627	Дрань штукатурна, довжина 800-1000 мм, ширина 19-22 мм, товщина 4 мм	1000 шт	0,6	0,6	0,6	0,6
142-0010-2	Вода	$м^3$	0,35	0,35	0,35	0,35
1425-11704	Розчин готовий опоряджувальний вапняний 1:2,5	$м^3$	4	4	4	4
	Будівельне сміття	т	8,8	8,8	8,8	8,8

Група 9 Ремонт штукатурки сходових маршів та площадок

Склад робіт: Відбивання штукатурки, що відшаровується, з підготовленням поверхні. Штукатурення окремих місць.

Вимірник: 100 $м^2$ відремонтованої поверхні

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	**11-9-1**
1	2	3	4
1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	440,39
2	Середній розряд робіт		4
3	Витрати труда машиністів	люд.год	3,89
	Машини та механізми		
203-0850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш.год	1,86
203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш.год	2,03
270-0135	Перфоратори електричні	маш.год	(27,74)
	Матеріали		
142-0010-2	Вода	$м^3$	0,35
1425-11702	Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняний 1:1:6	$м^3$	3,85
	Будівельне сміття	т	6,2

2.2 Ремонт штукатурки фасадів

Група 10 Ремонт штукатурки гладких фасадів по каменю і бетону з землі та риштувань

Склад робіт: Простукування та відбивання штукатурки, що відшаровується. Очищення, змочування та підготовлення поверхні. Штукатурення окремих місць. Нанесення підготовчого шару з розрівнюванням та нарізуванням борозен (7-9). Нанесення декоративного шару з обробленням поверхні циклею, скарпелем, бучардою, гребінкою (7-9). Очищення волосяною щіткою (7-9).

Вимірник: 100 м^2 відремонтованої поверхні

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	цементно-вапняним розчином					
			площа, м^2					
			до 5		до 10		до 20	
			товщина шару 20 мм	додавати на кожні наступні 10 мм товщини шару	товщина шару 20 мм	додавати на кожні наступні 10 мм товщини шару	товщина шару 20 мм	додавати на кожні наступні 10 мм товщини шару
			11-10-1	**11-10-2**	**11-10-3**	**11-10-4**	**11-10-5**	**11-10-6**
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	231	76,07	211,55	69,59	198,85	64,02
2	Середній розряд робіт		4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4
3	Витрати труда машиністів	люд.год	1,06	0,53	1,06	0,53	1,06	0,53
	Машини та механізми							
203-0401	Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН (0,59т)	маш.год	(2,13)	(1,07)	(2,13)	(1,07)	(2,13)	(1,07)
203-0850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш.год	1,06	0,53	1,06	0,53	1,06	0,53
	Матеріали							
142-0010-2	Вода	м^3	0,35	–	0,35	–	0,35	–
1425-11702	Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняний 1:1:6	м^3	2,2	1,1	2,2	1,1	2,2	1,1
	Будівельне сміття	т	3,38	1,69	3,38	1,69	3,38	1,69

Кінець групи 10 (норми з 7 по 9)

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	декоративним розчином		
			площа, м^2		
			до 5	до 10	до 20
			товщина шару 30 мм		
			11-10-7	**11-10-8**	**11-10-9**
1	2	3	10	11	12
1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	396,83	347,88	324,27
2	Середній розряд робіт		4,8	4,8	4,8
3	Витрати труда машиністів	люд.год	1,59	1,59	1,59
	Машини та механізми				
203-0401	Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН (0,59т)	маш.год	(3,2)	(3,2)	(3,2)
203-0850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш.год	1,59	1,59	1,59
	Матеріали				
142-0010-2	Вода	м^3	0,35	0,35	0,35
1425-11702	Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняний 1:1:6	м^3	2,64	2,64	2,64
1425-11706-2	Розчин на кольоровому декоративному цементі, марка М150	м^3	0,66	0,66	0,66
	Будівельне сміття	т	5,1	5,1	5,1

Група 11 Ремонт штукатурки гладких фасадів по каменю та бетону з драбин

Склад робіт: Простукування та відбивання штукатурки, що відшаровується. Очищення, змочування та підготовлення поверхні. Штукатурення окремих місць. Нанесення підготовчого шару з розрівнюванням та нарізуванням борозен (7-9). Нанесення декоративного шару з обробленням поверхні циклею, скарпелем, бучардою, гребінкою (7-9). Очищення волосяною щіткою (7-9).

Вимірник: 100 м^2 відремонтованої поверхні

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	цементно-вапняним розчином					
			площа, м^2					
			до 5		до 10		до 20	
			товщина шару 20 мм	додавати на кожні наступні 10 мм товщини шару	товщина шару 20 мм	додавати на кожні наступні 10 мм товщини шару	товщина шару 20 мм	додавати на кожні наступні 10 мм товщини шару
			11-11-1	**11-11-2**	**11-11-3**	**11-11-4**	**11-11-5**	**11-11-6**
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	288,75	95,09	264,44	86,99	248,56	80,03
2	Середній розряд робіт		4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4
3	Витрати труда машиністів	люд.год	1,06	0,53	1,06	0,53	1,06	0,53
	Машини та механізми							
203-0850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш.год	1,06	0,53	1,06	0,53	1,06	0,53
	Матеріали							
142-0010-2	Вода	м^3	0,35	–	0,35	–	0,35	–
1425-11702	Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняний 1:1:6	м^3	2,2	1,1	2,2	1,1	2,2	1,1
	Будівельне сміття	т	3,38	1,69	3,38	1,69	3,38	1,69

Кінець групи 11 (норми з 7 по 9)

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	декоративним розчином		
			площа, $м^2$		
			до 5	до 10	до 20
			товщина шару 30 мм		
			11-11-7	**11-11-8**	**11-11-9**
1	2	3	10	11	12
1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	495	434,85	405,34
2	Середній розряд робіт		4,8	4,8	4,8
3	Витрати труда машиністів	люд.год	1,59	1,59	1,59
	Машини та механізми				
203-0850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш.год	1,59	1,59	1,59
	Матеріали				
142-0010-2	Вода	$м^3$	0,35	0,35	0,35
1425-11702	Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняний 1:1:6	$м^3$	2,64	2,64	2,64
1425-11706-2	Розчин на кольоровому декоративному цементі, марка М150	$м^3$	0,66	0,66	0,66
	Будівельне сміття	т	5,1	5,1	5,1

Група 12 Ремонт штукатурки гладких фасадів по каменю та бетону з люльок

Склад робіт: Простукування та відбивання штукатурки, що відшаровується. Очищення, змочування та підготовлення поверхні. Штукатурення окремих місць. Нанесення підготовчого шару з розрівнюванням та нарізуванням борозен (7-9). Нанесення декоративного шару з обробленням поверхні циклею, скарпелем, бучардою, гребінкою (7-9). Очищення волосяною щіткою (7-9).

Вимірник: 100 м^2 відремонтованої поверхні

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	цементно-вапняним розчином					
			площа, м^2					
			до 5		до 10		до 20	
			товщина шару 20 мм	додавати на кожні наступні 10 мм товщини шару	товщина шару 20 мм	додавати на кожні наступні 10 мм товщини шару	товщина шару 20 мм	додавати на кожні наступні 10 мм товщини шару
			11-12-1	**11-12-2**	**11-12-3**	**11-12-4**	**11-12-5**	**11-12-6**
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	277,2	91,28	253,86	83,51	238,62	76,82
2	Середній розряд робіт		4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4
3	Витрати труда машиністів	люд.год	1,06	0,53	1,06	0,53	1,06	0,53
	Машини та механізми							
203-0850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш.год	1,06	0,53	1,06	0,53	1,06	0,53
270-0123	Люльки двомісні самопідйомні, вантажопідйомність 300/500 кг	маш.год	(138,6)	(45,64)	(126,93)	(41,76)	(119,31)	(38,41)
	Матеріали							
142-0010-2	Вода	м^3	0,35	–	0,35	–	0,35	–
1425-11702	Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняний 1:1:6	м^3	2,2	1,1	2,2	1,1	2,2	1,1
	Будівельне сміття	т	3,38	1,69	3,38	1,69	3,38	1,69

Кінець групи 12 (норми з 7 по 9)

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	декоративним розчином		
			площа, $м^2$		
			до 5	до 10	до 20
			товщина шару 30 мм		
			11-12-7	**11-12-8**	**11-12-9**
1	2	3	10	11	12
1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	476,2	417,46	389,12
2	Середній розряд робіт		4,8	4,8	4,8
3	Витрати труда машиністів	люд.год	1,59	1,59	1,59
	Машини та механізми				
203-0850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш.год	1,59	1,59	1,59
270-0123	Люльки двомісні самопідйомні, вантажопідйомність 300/500 кг	маш.год	(238,1)	(208,73)	(194,56)
	Матеріали				
142-0010-2	Вода	$м^3$	0,35	0,35	0,35
1425-11702	Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняний 1:1:6	$м^3$	2,64	2,64	2,64
1425-11706-2	Розчин на кольоровому декоративному цементі, марка М150	$м^3$	0,66	0,66	0,66
	Будівельне сміття	т	5,1	5,1	5,1

Група 13 Ремонт штукатурки рустованих фасадів по каменю та бетону з землі та риштувань

Склад робіт: Простукування та відбивання штукатурки, що відшаровується. Очищення, змочування та підготовлення поверхні (насікання). Штукатурення окремих місць. Нанесення підготовчого шару з розрівнюванням та нарізуванням борозен (8-10). Нанесення декоративного шару з обробленням поверхні циклею, скарпелем, бучардою, гребінкою (8-10). Прорізування рустів. Очищення волосяною щіткою (8-10).

Вимірник: 100 м^2 відремонтованої поверхні

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	цементно-вапняним розчином			
			площа, м^2			
			до 5		до 10	
			товщина шару 40 мм	додавати на кожні наступні 10 мм товщини шару	товщина шару 40 мм	додавати на кожні наступні 10 мм товщини шару
			11-13-1	**11-13-2**	**11-13-3**	**11-13-4**
1	2	3	4	5	6	7
1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	449,96	76,07	430,49	69,59
2	Середній розряд робіт		5	5	5	5
3	Витрати труда машиністів	люд.год	2,12	0,53	2,12	0,53
	Машини та механізми					
203-0401	Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН (0,59т)	маш.год	(4,27)	(1,07)	(4,27)	(1,07)
203-0850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш.год	2,12	0,53	2,12	0,53
	Матеріали					
142-0010-2	Вода	м^3	0,35	–	0,35	–
1425-11702	Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняний 1:1:6	м^3	4,4	1,1	4,4	1,1
	Будівельне сміття	т	6,76	1,69	6,76	1,69

Продовження групи 13 (норми з 5 по 7)

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	цементно-вапняним розчином		
			площа, м^2		додавати на кожні 100 м рустів понад 400 м до норм 1, 3, 5
			до 20		
			товщина шару 40 мм	додавати на кожні наступні 10 мм товщини шару	
			11-13-5	**11-13-6**	**11-13-7**
1	2	3	8	9	10
1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	404,58	64,02	24,26
2	Середній розряд робіт		5	5	5
3	Витрати труда машиністів	люд.год	2,12	0,53	–
	Машини та механізми				
203-0401	Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН (0,59т)	маш.год	(4,27)	(1,07)	–
203-0850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш.год	2,12	0,53	–
	Матеріали				
142-0010-2	Вода	м^3	0,35	–	–
1425-11702	Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняний 1:1:6	м^3	4,4	1,1	–
	Будівельне сміття	т	6,76	1,69	–

Кінець групи 13 (норми з 8 по 11)

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	декоративним розчином			
			площа, м^2			додавати на кожні 100 м рустів понад 400 м до норм 8, 9, 10
			до 5	до 10	до 20	
			товщина шару до 40 мм			
			11-13-8	**11-13-9**	**11-13-10**	**11-13-11**
1	2	3	11	12	13	14
1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	624,86	528,66	495,83	33
2	Середній розряд робіт		5,6	5,6	5,6	5,6
3	Витрати труда машиністів	люд.год	2,12	2,12	2,12	–
	Машини та механізми					
203-0401	Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН (0,59т)	маш.год	(4,27)	(4,27)	(4,27)	–
203-0850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш.год	2,12	2,12	2,12	–
	Матеріали					
142-0010-2	Вода	м^3	0,35	0,35	0,35	–
1425-11702	Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняний 1:1:6	м^3	3,4	3,4	3,4	–
1425-11706-2	Розчин на кольоровому декоративному цементі, марка М150	м^3	0,99	0,99	0,99	–
	Будівельне сміття	т	6,76	6,76	6,76	–

Група 14 Ремонт штукатурки рустованих фасадів по каменю та бетону з драбин

Склад робіт: Простукування та відбивання штукатурки, що відшаровується. Очищення, змочування та підготовлення поверхні (насікання). Штукатурення окремих місць. Нанесення підготовчого шару з розрівнюванням та нарізуванням борозен (8-10). Нанесення декоративного шару з обробленням поверхні циклею, скарпелем, бучардою, гребінкою (8-10). Прорізування рустів. Очищення волосяною щіткою (8-10).

Вимірник: 100 м^2 відремонтованої поверхні

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	цементно-вапняним розчином						
			площа, м^2						додавати на кожні 100 м рустів понад 400 м до норм 1, 3, 5
			до 5		до 10		до 20		
			товщина шару 40 мм	додавати на кожні наступні 10 мм товщини шару	товщина шару 40 мм	додавати на кожні наступні 10 мм товщини шару	товщина шару 40 мм	додавати на кожні наступні 10 мм товщини шару	
			11-14-1	**11-14-2**	**11-14-3**	**11-14-4**	**11-14-5**	**11-14-6**	**11-14-7**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	561,17	95,09	531,96	86,13	493,19	80,03	30,36
2	Середній розряд робіт		5	5	5	5	5	5	5
3	Витрати труда машиністів	люд.год	2,12	0,53	2,12	0,53	2,12	0,53	–
	Машини та механізми								
203-0850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш.год	2,12	0,53	2,12	0,53	2,12	0,53	–
	Матеріали								
142-0010-2	Вода	м^3	0,35	–	0,35	–	0,35	–	–
1425-11702	Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняний 1:1:6	м^3	4,4	1,1	4,4	1,1	4,4	1,1	–
	Будівельне сміття	т	6,76	1,69	6,76	1,69	6,76	1,69	–

Кінець групи 14 (норми з 8 по 11)

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	декоративним розчином			
			площа, м^2			додавати на кожні 100 м рустів понад 400 м до норм 8, 9, 10
			до 5	до 10	до 20	
			товщина шару 40 мм			
			11-14-8	**11-14-9**	**11-14-10**	**11-14-11**
1	2	3	11	12	13	14
1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	734,91	660,83	619,79	41,25
2	Середній розряд робіт		5,6	5,6	5,6	5,6
3	Витрати труда машиністів	люд.год	2,12	2,12	2,12	–
	Машини та механізми					
203-0850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш.год	2,12	2,12	2,12	–
	Матеріали					
142-0010-2	Вода	м^3	0,35	0,35	0,35	–
1425-11702	Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняний 1:1:6	м^3	3,4	3,4	3,4	–
1425-11706-2	Розчин на кольоровому декоративному цементі, марка М150	м^3	0,99	0,99	0,99	–
	Будівельне сміття	т	6,76	6,76	6,76	–

Група 15 Ремонт штукатурки рустованих фасадів по каменю та бетону з люльок

Склад робіт: Простукування та відбивання штукатурки, що відшаровується. Очищення, змочування та підготовлення поверхні (насікання). Штукатурення окремих місць. Нанесення підготовчого шару з розрівнюванням та нарізуванням борозен (8-10). Нанесення декоративного шару з обробленням поверхні циклею, скарпелем, бучардою, гребінкою (8-10). Прорізування рустів. Очищення волосяною щіткою (8-10).

Вимірник: 100 м^2 відремонтованої поверхні

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	цементно-вапняним розчином			
			площа, м^2			
			до 5		до 10	
			товщина шару 40 мм	додавати на кожні наступні 10 мм товщини шару	товщина шару 40 мм	додавати на кожні наступні 10 мм товщини шару
			11-15-1	**11-15-2**	**11-15-3**	**11-15-4**
1	2	3	4	5	6	7
1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	539,95	91,28	516,29	83,49
2	Середній розряд робіт		5	5	5	5
3	Витрати труда машиністів	люд.год	2,12	0,53	2,12	0,53
	Машини та механізми					
203-0850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш.год	2,12	0,53	2,12	0,53
270-0123	Люльки двомісні самопідйомні, вантажопідйомність 300/500 кг	маш.год	(269,98)	(45,64)	(258,2)	(41,75)
	Матеріали					
142-0010-2	Вода	м^3	0,35	–	0,35	–
1425-11702	Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняний 1:1:6	м^3	4,4	1,1	4,4	1,1
	Будівельне сміття	т	9,7	2,4	9,7	2,4

Продовження групи 15 (норми з 5 по 7)

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	цементно-вапняним розчином		
			площа, $м^2$		додавати на кожні 100 м рустів понад 400 м до норм 1, 3, 5
			до 20		
			товщина шару 40 мм	додавати на кожні наступні 10 мм товщини шару	
			11-15-5	**11-15-6**	**11-15-7**
1	2	3	8	9	10
1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	485,5	76,82	29,04
2	Середній розряд робіт		5	5	5
3	Витрати труда машиністів	люд.год	2,12	0,53	–
	Машини та механізми				
203-0850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш.год	2,12	0,53	–
270-0123	Люльки двомісні самопідйомні, вантажопідйомність 300/500 кг	маш.год	(242,75)	(38,41)	(14,52)
	Матеріали				
142-0010-2	Вода	$м^3$	0,35	–	–
1425-11702	Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняний 1:1:6	$м^3$	4,4	1,1	–
	Будівельне сміття	т	6,76	1,69	–

Кінець групи 15 (норми з 8 по 11)

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	декоративним розчином			
			площа, м^2			додавати на кожні 100 м рустів понад 400 м до норм 8, 9, 10
			до 5	до 10	до 20	
			товщина шару 40 мм			
			11-15-8	**11-15-9**	**11-15-10**	**11-15-11**
1	2	3	11	12	13	14
1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	707,19	628,16	577,5	39,44
2	Середній розряд робіт		5,6	5,6	5,6	5,6
3	Витрати труда машиністів	люд.год	2,12	2,12	2,12	–
	Машини та механізми					
203-0850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш.год	2,12	2,12	2,12	–
270-0123	Люльки двомісні самопідйомні, вантажопідйомність 300/500 кг	маш.год	(353,6)	(314,08)	(288,75)	(19,72)
	Матеріали					
142-0010-2	Вода	м^3	0,35	0,35	0,35	–
1425-11702	Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняний 1:1:6	м^3	3,4	3,4	3,4	–
1425-11706-2	Розчин на кольоровому декоративному цементі, марка М150	м^3	0,99	0,99	0,99	–
	Будівельне сміття	т	6,76	6,76	6,76	–

Група 16 Ремонт штукатурки гладких фасадів по дереву вапняним розчином

Склад робіт: Простукування та відбивання штукатурки, що відшаровується. Очищення, змочування та підготовлення поверхні. Часткове прибивання нової драні. Штукатурення окремих місць.

Вимірник: 100 м^2 відремонтованої поверхні

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	з землі та риштувань					
			площа, м^2					
			до 5		до 10		до 20	
			товщина шару 25 мм	додавати на кожні наступні 10 мм товщини шару	товщина шару 25 мм	додавати на кожні наступні 10 мм товщини шару	товщина шару 25 мм	додавати на кожні наступні 10 мм товщини шару
			11-16-1	**11-16-2**	**11-16-3**	**11-16-4**	**11-16-5**	**11-16-6**
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	245,91	64,66	223,25	59,15	204,6	54,42
2	Середній розряд робіт		4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3
3	Витрати труда машиністів	люд.год	1,33	0,53	1,33	0,53	1,33	0,53
	Машини та механізми							
203-0401	Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН (0,59т)	маш.год	(2,72)	(1,07)	(2,72)	(1,07)	(2,72)	(1,07)
203-0850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш.год	1,33	0,53	1,33	0,53	1,33	0,53
	Матеріали							
111-0162	Цвяхи опоряджувальні круглі 1,6х25 мм	т	0,0007	–	0,0007	–	0,0007	–
111-1627	Драньштукатурна, довжина 800-1000 мм, ширина 19-22 мм, товщина 4 мм	1000 шт	0,6	–	0,6	–	0,6	–
142-0010-2	Вода	м^3	0,35	–	0,35	–	0,35	–
1425-11704	Розчин готовий опоряджувальний вапняний 1:2,5	м^3	2,8	1,1	2,8	1,1	2,8	1,1
	Будівельне сміття	т	4,23	1,65	4,23	1,65	4,23	1,65

Кінець групи 16 (норми з 7 по 12)

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	з приставних драбин					
			площа, м^2					
			до 5		до 10		до 20	
			товщина шару 25 мм	додавати на кожні наступні 10 мм товщини шару	товщина шару 25 мм	додавати на кожні наступні 10 мм товщини шару	товщина шару 25 мм	додавати на кожні наступні 10 мм товщини шару
			11-16-7	**11-16-8**	**11-16-9**	**11-16-10**	**11-16-11**	**11-16-12**
1	2	3	10	11	12	13	14	15
1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	307,39	80,83	279,06	73,94	255,75	68,03
2	Середній розряд робіт		4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3
3	Витрати труда машиністів	люд.год	1,33	0,53	1,33	0,53	1,33	0,53
	Машини та механізми							
203-0850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш.год	1,33	0,53	1,33	0,53	1,33	0,53
	Матеріали							
111-0162	Цвяхи опоряджувальні круглі 1,6х25 мм	т	0,0007	–	0,0007	–	0,0007	–
111-1627	Дрань штукатурна, довжина 800-1000 мм, ширина 19-22 мм, товщина 4 мм	1000 шт	0,6	–	0,6	–	0,6	–
142-0010-2	Вода	м^3	0,35	–	0,35	–	0,35	–
1425-11704	Розчин готовий опоряджувальний вапняний 1:2,5	м^3	2,8	1,1	2,8	1,1	2,8	1,1
	Будівельне сміття	т	4,23	1,65	4,23	1,65	4,23	1,65

Група 17 Ремонт штукатурки зовнішніх стовпів, колон та пілястрів з землі та риштувань

Склад робіт: Простукування та відбивання штукатурки, що відшаровується. Підготовлення поверхні. Прибивання драні (11, 13). Штукатурення окремих місць. Опорядження вусенків, лузг, ребер та фасок. Насікання та змочування поверхні водою (7-9). Нанесення підготовчого шару з нарізуванням борозен (7-9). Нанесення декоративного шару (7-9). Оброблення та очищення поверхні (7-9).

Вимірник: 100 м^2 відремонтованої поверхні

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	по каменю та бетону					
			цементно-вапняним розчином					
			гладких		з канелюрами		з рустами	
			товщина шару 20 мм	додавати на кожні наступні 10 мм товщини шару	товщина шару 40 мм	додавати на кожні наступні 10 мм товщини шару	товщина шару 40 мм	додавати на кожні 100 м рустів понад 400 м
			11-17-1	**11-17-2**	**11-17-3**	**11-17-4**	**11-17-5**	**11-17-6**
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	427,02	102,39	703,56	102,39	581,63	24,26
2	Середній розряд робіт		5	5	5,8	5,8	5,6	5,6
3	Витрати труда машиністів	люд.год	1,06	0,53	2,12	0,53	2,12	–
	Машини та механізми							
203-0850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш.год	1,06	0,53	2,12	0,53	2,12	–
	Матеріали							
142-0010-2	Вода	м^3	0,35	–	0,35	–	0,35	–
1425-11702	Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняний 1:1:6	м^3	2,2	1,1	4,4	1,1	4,4	–
	Будівельне сміття	т	3,38	1,69	6,76	1,69	6,76	–

Продовження групи 17 (норми з 7 по 10)

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	по каменю та бетону			
			декоративним розчином			
			з канелюрами, товщина шару 40 мм	з рустами		
				товщина шару, мм		додавати на кожні 100 м рустів понад 400 м до норм 8, 9
				30	40	
			11-17-7	**11-17-8**	**11-17-9**	**11-17-10**
1	2	3	10	11	12	13
1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	1007,16	681,12	760,16	32,84
2	Середній розряд робіт		5,8	5,6	5,6	5,6
3	Витрати труда машиністів	люд.год	2,12	1,59	2,12	–
	Машини та механізми					
203-0850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш.год	2,12	1,59	2,12	–
	Матеріали					
111-0162	Цвяхи опоряджувальні круглі 1,6х25 мм	т	–	0,0013	–	–
142-0010-2	Вода	$м^3$	0,35	0,35	0,35	–
1425-11702	Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняний 1:1:6	$м^3$	3,41	2,64	3,41	–
1425-11706-2	Розчин на кольоровому декоративному цементі, марка М150	$м^3$	0,99	0,66	0,99	–
	Будівельне сміття	т	6,76	5,1	6,76	–

Кінець групи 17 (норми з 11 по 14)

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	по дереву			
			вапняним розчином			
			гладких		з канелюрами	
			товщина шару 25 мм	додавати на кожні наступні 10 мм товщини шару	товщина шару 40 мм	додавати на кожні наступні 10 мм товщини шару
			11-17-11	**11-17-12**	**11-17-13**	**11-17-14**
1	2	3	14	15	16	17
1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	372,9	87,03	578,82	87,03
2	Середній розряд робіт		4,8	4,8	5,6	5,6
3	Витрати труда машиністів	люд.год	1,33	0,53	2,12	0,53
	Машини та механізми					
203-0850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш.год	1,33	0,53	2,12	0,53
	Матеріали					
111-0162	Цвяхи опоряджувальні круглі 1,6х25 мм	т	0,0013	–	0,0013	–
111-1627	Дрань штукатурна, довжина 800-1000 мм, ширина 19-22 мм, товщина 4 мм	1000 шт	0,7	–	0,7	–
142-0010-2	Вода	$м^3$	0,35	–	0,35	–
1425-11704	Розчин готовий опоряджувальний вапняний 1:2,5	$м^3$	2,8	1,1	4,4	1,1
	Будівельне сміття	т	4,23	1,65	6,76	1,65

Група 18 Ремонт штукатурки зовнішніх стовпів, колон та пілястрів з драбин

Склад робіт: Простукування та відбивання штукатурки, що відшаровується. Підготовлення поверхні. Прибивання драні (11, 13). Штукатурення окремих місць. Опорядження вусенків, лузг, ребер та фасок. Насікання та змочування поверхні водою (7-9). Нанесення підготовчого шару з нарізуванням борозен (7-9). Нанесення декоративного шару (7-9). Оброблення та очищення поверхні (7-9).

Вимірник: 100 м^2 відремонтованої поверхні

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	по каменю та бетону					
			цементно-вапняним розчином					
			гладких		з канелюрами		з рустами	
			товщина шару 20 мм	додавати на кожні наступні 10 мм товщини шару	товщина шару 40 мм	додавати на кожні наступні 10 мм товщини шару	товщина шару 40 мм	додавати на кожні 100 м рустів понад 400 м
			11-18-1	**11-18-2**	**11-18-3**	**11-18-4**	**11-18-5**	**11-18-6**
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	462,99	128	819,23	128	693,5	30,36
2	Середній розряд робіт		5	5	5,8	5,8	5,6	5,6
3	Витрати труда машиністів	люд.год	1,06	0,53	2,12	0,53	2,12	–
	Машини та механізми							
203-0850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш.год	1,06	0,53	2,12	0,53	2,12	–
	Матеріали							
142-0010-2	Вода	м^3	0,35	–	0,35	–	0,35	–
1425-11702	Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняний 1:1:6	м^3	2,2	1,1	4,4	1,1	4,4	–
	Будівельне сміття	т	4,84	2,42	9,9	2,42	9,7	–

Продовження групи 18 (норми з 7 по 10)

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	по каменю та бетону			
			декоративним розчином			
			з канелюрами, товщина шару 40 мм	з рустами		
				товщина шару, мм		додавати на кожні 100 м рустів понад 400 м до норм 8, 9
				30	40	
			11-18-7	**11-18-8**	**11-18-9**	**11-18-10**
1	2	3	10	11	12	13
1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	1142,13	827,94	924	41,58
2	Середній розряд робіт		5,8	5,6	5,6	5,6
3	Витрати труда машиністів	люд.год	2,12	1,59	2,12	–
	Машини та механізми					
203-0850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш.год	2,12	1,59	2,12	–
	Матеріали					
111-0162	Цвяхи опоряджувальні круглі 1,6х25 мм	т	–	0,0013	–	–
142-0010-2	Вода	$м^3$	0,35	0,35	0,35	–
1425-11702	Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняний 1:1:6	$м^3$	3,41	2,64	3,41	–
1425-11706-2	Розчин на кольоровому декоративному цементі, марка М150	$м^3$	0,99	0,66	0,99	–
	Будівельне сміття	т	6,76	5,1	6,76	–

Кінець групи 18 (норми з 11 по 14)

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	по дереву			
			вапняним розчином			
			гладких		з канелюрами	
			товщина шару 25 мм	додавати на кожні наступні 10 мм товщини шару	товщина шару 40 мм	додавати на кожні наступні 10 мм товщини шару
			11-18-11	**11-18-12**	**11-18-13**	**11-18-14**
1	2	3	14	15	16	17
1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	456,23	108,79	713,3	108,79
2	Середній розряд робіт		4,8	4,8	5,6	5,6
3	Витрати труда машиністів	люд.год	1,33	0,53	2,12	0,53
	Машини та механізми					
203-0850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш.год	1,33	0,53	2,12	0,53
	Матеріали					
111-0162	Цвяхи опоряджувальні круглі 1,6х25 мм	т	0,0013	–	0,0013	–
111-1627	Дрань штукатурна, довжина 800-1000 мм, ширина 19-22 мм, товщина 4 мм	1000 шт	0,7	–	0,7	–
142-0010-2	Вода	$м^3$	0,35	–	0,35	–
1425-11704	Розчин готовий опоряджувальний вапняний 1:2,5	$м^3$	2,8	1,1	4,4	1,1
	Будівельне сміття	т	4,23	1,65	6,76	1,65

Група 19 Ремонт штукатурки зовнішніх стовпів, колон та пілястрів з люльок

Склад робіт: Простукування та відбивання штукатурки, що відшаровується. Підготовлення поверхні. Прибивання драні (11, 13). Штукатурення окремих місць. Опорядження вусенків, лузг, ребер та фасок. Насікання та змочування поверхні водою (7-9). Нанесення підготовчого шару з нарізуванням борозен (7-9). Нанесення декоративного шару (7-9). Оброблення та очищення поверхні (7-9).

Вимірник: 100 м^2 відремонтованої поверхні

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	по каменю та бетону					
			цементно-вапняним розчином					
			гладких		з канелюрами		з рустами	
			товщина шару 20 мм	додавати на кожні наступні 10 мм товщини шару	товщина шару 40 мм	додавати на кожні наступні 10 мм товщини шару	товщина шару 40 мм	додавати на кожні 100 м рустів понад 400 м
			11-19-1	**11-19-2**	**11-19-3**	**11-19-4**	**11-19-5**	**11-19-6**
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	437,42	122,9	782,27	122,9	662,48	29,04
2	Середній розряд робіт		5	5	5,8	5,8	5,6	5,6
3	Затрати труда машиністів	люд.год	1,06	0,53	2,12	0,53	2,12	–
	Машини та механізми							
203-0850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш.год	1,06	0,53	2,12	0,53	2,12	–
270-0123	Люльки двомісні самопідйомні, вантажопідйомність 300/500 кг	маш.год	(218,71)	(61,45)	(391,14)	(61,45)	(331,2)	(14,52)
	Матеріали							
142-0010-2	Вода	м^3	0,35	–	0,35	–	0,35	–
1425-11702	Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняний 1:1:6	м^3	2,2	1,1	4,4	1,1	4,4	–
	Будівельне сміття	т	3,38	1,69	6,76	1,69	6,76	–

Продовження групи 19 (норми з 7 по 10)

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	по каменю та бетону декоративним розчином			
			з канелюрами, товщина шару 40 мм	з рустами		
				товщина шару, мм		додавати на кожні 100 м рустів понад 400 м до норм 8, 9
				30	40	
			11-19-7	**11-19-8**	**11-19-9**	**11-19-10**
1	2	3	10	11	12	13
1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	1072,67	796,73	889,19	39,44
2	Середній розряд робіт		5,8	5,6	5,6	5,6
3	Витрати труда машиністів	люд.год	2,12	1,59	2,12	–
	Машини та механізми					
203-0850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш.год	2,12	1,59	2,12	–
270-0123	Люльки двомісні самопідйомні, вантажопідйомність 300/500 кг	маш.год	(536,34)	(398,37)	(444,6)	(19,72)
	Матеріали					
142-0010-2	Вода	$м^3$	0,35	0,35	0,35	–
1425-11702	Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняний 1:1:6	$м^3$	3,41	2,64	3,41	–
1425-11706-2	Розчин на кольоровому декоративному цементі, марка М150	$м^3$	0,99	0,66	0,99	–
	Будівельне сміття	т	6,76	5,1	6,76	–

Кінець групи 19 (норми з 11 по 14)

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	по дереву вапняним розчином			
			гладких		з канелюрами	
			товщина шару 25 мм	додавати на кожні наступні 10 мм товщини шару	товщина шару 40 мм	додавати на кожні наступні 10 мм товщини шару
			11-19-11	**11-19-12**	**11-19-13**	**11-19-14**
1	2	3	14	15	16	17
1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	442,37	104,4	704,22	104,4
2	Середній розряд робіт		4,8	4,8	5,6	5,6
3	Витрати труда машиністів	люд.год	1,59	0,53	2,12	0,53
	Машини та механізми					
203-0850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш.год	1,59	0,53	2,12	0,53
270-0123	Люльки двомісні самопідйомні, вантажопідйомність 300/500 кг	маш.год	(221,19)	(52,2)	(352,11)	(52,2)
	Матеріали					
111-0162	Цвяхи опоряджувальні круглі 1,6х25 мм	т	0,0013	–	0,0013	–
111-1627	Дрань штукатурна, довжина 800-1000 мм, ширина 19-22 мм, товщина 4 мм	1000 шт	0,7	–	0,7	–
142-0010-2	Вода	$м^3$	0,35	–	0,35	–
1425-11704	Розчин готовий опоряджувальний вапняний 1:2,5	$м^3$	2,8	1,1	4,4	1,1
	Будівельне сміття	т	4,23	1,65	6,76	1,65

Група 20 Ремонт штукатурки зовнішніх прямолінійних укосів

Склад робіт: Простукування та відбивання старої штукатурки. Підготовлення поверхні. Прибивання драні (7-9). Штукатурення окремих місць. Нанесення декоративного шару (4-6). Оброблення декоративного шару циклею, скарпелем, бучардою, гребінкою (4-6). Очищення волосяною щіткою (4-6).

Вимірник: 100 м^2 відремонтованої поверхні

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	по каменю та бетону					
			цементно-вапняним розчином			декоративним розчином		
			з землі та риштувань	з драбин	з люльок	з землі та риштувань	з драбин	з люльок
			11-20-1	**11-20-2**	**11-20-3**	**11-20-4**	**11-20-5**	**11-20-6**
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	500,61	594	565,62	762,31	952,89	914,77
2	Середній розряд робіт		4,4	4,4	4,4	4,8	4,8	4,8
3	Витрати труда машиністів	люд.год	2,12	2,12	2,12	2,12	2,12	2,12
	Машини та механізми							
203-0401	Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН (0,59т)	маш.год	(4,27)	–	–	(4,27)	–	–
203-0850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш.год	2,12	2,12	2,12	2,12	2,12	2,12
270-0123	Люльки двомісні самопідйомні, вантажопідйомність 300/500 кг	маш.год	–	–	(282,81)	–	–	(457,39)
	Матеріали							
142-0010-2	Вода	м^3	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35
1425-11702	Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняний 1:1:6	м^3	4,4	4,4	4,4	3,41	3,41	3,41
1425-11706-2	Розчин на кольоровому декоративному цементі, марка М150	м^3	–	–	–	0,99	0,99	0,99
	Будівельне сміття	т	6,76	6,76	6,76	6,76	6,76	6,76

Кінець групи 20 (норми з 7 по 9)

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	по дереву вапняним розчином		
			з землі та риштувань	з драбин	з люльок
			11-20-7	**11-20-8**	**11-20-9**
1	2	3	10	11	12
1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	429	536,3	495,33
2	Середній розряд робіт		4,3	4,3	4,3
3	Витрати труда машиністів	люд.год	2,12	2,12	2,12
	Машини та механізми				
203-0401	Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН (0,59т)	маш.год	(4,27)	–	–
203-0850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш.год	2,12	2,12	2,12
270-0123	Люльки двомісні самопідйомні, вантажопідйомність 300/500 кг	маш.год	–	–	(247,67)
	Матеріали				
111-0162	Цвяхи опоряджувальні круглі 1,6х25 мм	т	0,00134	0,00134	0,00134
111-1627	Дрань штукатурна, довжина 800-1000 мм, ширина 19-22 мм, товщина 4 мм	1000 шт	0,65	0,65	0,65
142-0010-2	Вода	$м^3$	0,35	0,35	0,35
1425-11702	Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняний 1:1:6	$м^3$	–	–	–
1425-11704	Розчин готовий опоряджувальний вапняний 1:2,5	$м^3$	4,4	4,4	4,4
1425-11706-2	Розчин на кольоровому декоративному цементі, марка М150	$м^3$	–	–	–
	Будівельне сміття	т	6,76	6,76	6,76

Група 21 Ремонт штукатурки зовнішніх криволінійних укосів

Склад робіт: Простукування та відбивання штукатурки, що відшаровується. Підготовлення поверхні. Прибивання драні (7-9). Штукатурення окремих місць. Нанесення декоративного шару (4-6). Оброблення декоративного шару циклею, скарпелем, бучардою, гребінкою (4-6). Очищення волосяною щіткою (4-6).

Вимірник: 100 м^2 відремонтованої поверхні

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	по каменю та бетону					
			цементно-вапняним розчином			декоративним розчином		
			з землі та риштувань	з драбин	з люльок	з землі та риштувань	з драбин	з люльок
			11-21-1	**11-21-2**	**11-21-3**	**11-21-4**	**11-21-5**	**11-21-6**
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	897,36	1121,7	1076,83	1109,44	1370,33	1317
2	Середній розряд робіт		5	5	5	5,4	5,4	5,4
3	Витрати труда машиністів	люд.год	2,12	2,12	2,12	2,12	2,12	2,12
	Машини та механізми							
203-0401	Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН (0,59т)	маш.год	(4,27)	–	–	(4,27)	–	–
203-0850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш.год	2,12	2,12	2,12	2,12	2,12	2,12
270-0123	Люльки двомісні самопідйомні, вантажопідйомність 300/500 кг	маш.год	–	–	(538,42)	–	–	(658,5)
	Матеріали							
142-0010-2	Вода	м^3	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35
1425-11702	Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняний 1:1:6	м^3	4,4	4,4	4,4	3,41	3,41	3,41
1425-11706-2	Розчин на кольоровому декоративному цементі, марка М150	м^3	–	–	–	0,99	0,99	0,99
	Будівельне сміття	т	6,76	6,76	6,76	6,76	6,76	6,76

Кінець групи 21 (норми з 7 по 9)

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	по дереву		
			вапняним розчином		
			з землі та риштувань	з драбин	з люльок
			11-21-7	**11-21-8**	**11-21-9**
1	2	3	10	11	12
1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	769,68	962,12	923,62
2	Середній розряд робіт		4,8	4,8	4,8
3	Витрати труда машиністів	люд.год	2,12	2,12	2,12
	Машини та механізми				
203-0401	Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН (0,59т)	маш.год	(4,27)	–	–
203-0850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш.год	2,12	2,12	2,12
270-0123	Люльки двомісні самопідйомні, вантажопідйомність 300/500 кг	маш.год	–	–	(761,81)
	Матеріали				
111-0162	Цвяхи опоряджувальні круглі 1,6х25 мм	т	0,00134	0,00134	0,00134
111-1627	Дрань штукатурна, довжина 800-1000 мм, ширина 19-22 мм, товщина 4 мм	1000 шт	0,65	0,65	0,65
142-0010-2	Вода	$м^3$	0,35	0,35	0,35
1425-11702	Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняний 1:1:6	$м^3$	–	–	–
1425-11704	Розчин готовий опоряджувальний вапняний 1:2,5	$м^3$	4,4	4,4	4,4
	Будівельне сміття	т	6,76	6,76	6,76

Група 22 Ремонт штукатурки зовнішніх прямолінійних тяг

Склад робіт: Простукування та відбивання штукатурки, що відшаровується. Насікання та змочування поверхні водою. Прибивання драні (13-18). Розмічання та встановлення правил. Нанесення макету та витягування тяг шаблоном начорно. Нарізування на ґрунті борозен. Нанесення опоряджувального шару та оброблення шаблоном набіло. Знімання правил, зачищення, формування та опорядження кутів перетину тяг. Оброблення декоративного шару циклею, скарпелем, бучардою, щіткою, гребінкою з очищенням волосяною щіткою (7-12).

Вимірник: 100 м^2 проекції на стіну

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	по каменю та бетону цементно-вапняним розчином, площа, м^2					
			до 1			до 5		
			з землі та риштувань	з драбин	з люльок	з землі та риштувань	з драбин	з люльок
			11-22-1	**11-22-2**	**11-22-3**	**11-22-4**	**11-22-5**	**11-22-6**
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	1336,77	1670,96	1604,12	932,6	1165,75	1119,12
2	Середній розряд робіт		4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8
3	Витрати труда машиністів	люд.год	5,59	5,59	5,59	5,59	5,59	5,59
	Машини та механізми							
203-0850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш.год	5,59	5,59	5,59	5,59	5,59	5,59
270-0123	Люльки двомісні самопідйомні, вантажопідйомність 300/500 кг	маш.год	–	–	(802,06)	–	–	(559,56)
	Матеріали							
142-0010-2	Вода	м^3	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
1425-11702	Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняний 1:1:6	м^3	11,6	11,6	11,6	11,6	11,6	11,6
	Будівельне сміття	т	17,8	17,8	17,8	17,8	17,8	17,8

Продовження групи 22 (норми з 7 по 12)

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	по каменю та бетону декоративним розчином, площа, м^2					
			до 1			до 5		
			з землі та риштувань	з драбин	з люльок	з землі та риштувань	з драбин	з люльок
			11-22-7	**11-22-8**	**11-22-9**	**11-22-10**	**11-22-11**	**11-22-12**
1	2	3	10	11	12	13	14	15
1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	1644,17	2055,22	1973	1137,53	1421,91	1365,04
2	Середній розряд робіт		4,7	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7
3	Витрати труда машиністів	люд.год	6,85	6,85	6,85	6,85	6,85	6,85
	Машини та механізми							
203-0850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш.год	6,85	6,85	6,85	6,85	6,85	6,85
270-0123	Люльки двомісні самопідйомні, вантажопідйомність 300/500 кг	маш.год	–	–	(986,5)	–	–	(682,52)
	Матеріали							
1113-0072	Кислота соляна технічна	т	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
142-0010-2	Вода	м^3	2,45	2,45	2,45	2,45	2,45	2,45
1425-11702	Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняний 1:1:6	м^3	8	8	8	8	8	8
1425-11706-2	Розчин на кольоровому декоративному цементі, марка М150	м^3	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9
	Будівельне сміття	т	17,8	17,8	17,8	17,8	17,8	17,8

Кінець групи 22 (норми з 13 по 18)

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	по дереву вапняним розчином, площа, м^2					
			до 1			до 5		
			з землі та риштувань	з драбин	з люльок	з землі та риштувань	з драбин	з люльок
			11-22-13	**11-22-14**	**11-22-15**	**11-22-16**	**11-22-17**	**11-22-18**
1	2	3	16	17	18	19	20	21
1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	1142,08	1427,6	1370,5	781,86	977,33	938,23
2	Середній розряд робіт		4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8
3	Витрати труда машиністів	люд.год	5,78	5,78	5,78	5,78	5,78	5,78
	Машини та механізми							
203-0850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш.год	5,78	5,78	5,78	5,78	5,78	5,78
270-0123	Люльки двомісні самопідйомні, вантажопідйомність 300/500 кг	маш.год	–	–	(685,25)	–	–	(469,12)
	Матеріали							
111-0162	Цвяхи опоряджувальні круглі 1,6х25 мм	т	0,0007	0,0007	0,0007	0,0007	0,0007	0,0007
111-1627	Дрань штукатурна, довжина 800-1000 мм, ширина 19-22 мм, товщина 4 мм	1000 шт	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
142-0010-2	Вода	м^3	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
1425-11704	Розчин готовий опоряджувальний вапняний 1:2,5	м^3	11,6	11,6	11,6	11,6	11,6	11,6
	Будівельне сміття	т	17,8	17,8	17,8	17,8	17,8	17,8

Група 23 Ремонт штукатурки зовнішніх криволінійних тяг

Склад робіт: Простукування та відбивання штукатурки, що відшаровується. Насікання та змочування поверхні водою. Розмічання та установлення правил. Нанесення макету та витягування тяг шаблоном начорно. Нарізування на ґрунті борозен. Нанесення опоряджувального шару. Знімання правил, зачищення, формування та опорядження кутів перетинів тяг, доведень та пристінків. Оброблення декоративного шару циклею, скарпелем, бучардою, щіткою, гребінкою з очищенням волосяною щіткою (7-12).

Вимірник: 100 м^2 проекції на стіну

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	по каменю та бетону цементно-вапняним розчином, площа, м^2					
			до 1			до 5		
			з землі та риштувань	з драбин	з люльок	з землі та риштувань	з драбин	з люльок
			11-23-1	**11-23-2**	**11-23-3**	**11-23-4**	**11-23-5**	**11-23-6**
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	2640,53	3300,66	3168,64	1794,06	2242,58	2152,87
2	Середній розряд робіт		5,4	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4
3	Витрати труда машиністів	люд.год	5,59	5,59	5,59	5,59	5,59	5,59
	Машини та механізми							
203-0850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш.год	5,59	5,59	5,59	5,59	5,59	5,59
270-0123	Люльки двомісні самопідйомні, вантажопідйомність 300/500 кг	маш.год	–	–	(1584,32)	–	–	(1076,44)
	Матеріали							
142-0010-2	Вода	м^3	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
1425-11702	Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняний 1:1:6	м^3	11,6	11,6	11,6	11,6	11,6	11,6
	Будівельне сміття	т	17,8	17,8	17,8	17,8	17,8	17,8

Продовження групи 23 (норми з 7 по 12)

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	по каменю та бетону декоративним розчином, площа, м^2					
			до 1			до 5		
			з землі та риштувань	з драбин	з люльок	з землі та риштувань	з драбин	з люльок
			11-23-7	**11-23-8**	**11-23-9**	**11-23-10**	**11-23-11**	**11-23-12**
1	2	3	10	11	12	13	14	15
1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	3409,03	4261,29	4090,84	2306,39	2883	2767,67
2	Середній розряд робіт		5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
3	Витрати труда машиністів	люд.год	5,59	5,59	5,59	5,59	5,59	5,59
	Машини та механізми							
203-0850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш.год	5,59	5,59	5,59	5,59	5,59	5,59
270-0123	Люльки двомісні самопідйомні, вантажопідйомність 300/500 кг	маш.год	–	–	(2045,42)	–	–	(1383,83)
	Матеріали							
142-0010-2	Вода	м^3	2,45	2,45	2,45	2,45	2,45	2,45
1113-0072	Кислота соляна технічна	т	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
1425-11702	Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняний 1:1:6	м^3	8	8	8	8	8	8
1425-11706-2	Розчин на кольоровому декоративному цементі, марка М150	м^3	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9
	Будівельне сміття	т	17,8	17,8	17,8	17,8	17,8	17,8

Кінець групи 23 (норми з 13 по 18)

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	по дереву вапняним розчином, площа, м^2					
			до 1			до 5		
			з землі та риштувань	з драбин	з люльок	з землі та риштувань	з драбин	з люльок
			11-23-13	**11-23-14**	**11-23-15**	**11-23-16**	**11-23-17**	**11-23-18**
1	2	3	16	17	18	19	20	21
1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	2240,5	2800,6	2688,6	1514,1	1892,63	1816,92
2	Середній розряд робіт		5,4	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4
3	Витрати труда машиністів	люд.год	5,59	5,59	5,59	5,59	5,59	5,59
	Машини та механізми							
203-0850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш.год	5,59	5,59	5,59	5,59	5,59	5,59
270-0123	Люльки двомісні самопідйомні, вантажопідйомність 300/500 кг	маш.год	–	–	(1344,3)	–	–	(908,46)
	Матеріали							
111-0162	Цвяхи опоряджувальні круглі 1,6х25 мм	т	0,0007	0,0007	0,0007	0,0007	0,0007	0,0007
111-1627	Дрань штукатурна, довжина 800-1000 мм, ширина 19-22 мм, товщина 4 мм	1000 шт	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
142-0010-2	Вода	м^3	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
1425-11704	Розчин готовий опоряджувальний вапняний 1:2,5	м^3	11,6	11,6	11,6	11,6	11,6	11,6
	Будівельне сміття	т	17,8	17,8	17,8	17,8	17,8	17,8

Група 24 Ремонт штукатурки фасадів шпаклівкою (типу «Ветоніт»)

Склад робіт: Очищення поверхні. Розшивання тріщин та заповнення шпаклівкою. Ґрунтування поверхні. Нанесення шпаклівки. Шліфування поверхні. Готування шпаклівки на місці.

Вимірник: 100 м^2 відремонтованої поверхні

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	**11-24-1**	Додавати на кожний 1 мм змінення товщини
				11-24-2
1	2	3	4	5
1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	87,6	54,2
2	Середній розряд робіт		4	4
3	Витрати труда машиністів	люд.год	0,03	0,02
	Машини та механізми			
203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш.год	0,03	0,02
	Матеріали			
111-1604	Папір шліфувальний	м^2	0,8	–
142-0010-2	Вода	м^3	0,051	0,048
За проектом	Шпаклівка «Ветоніт»	кг	128,2	120,0
За проектом	Ґрунтовка «Ветоніт»	кг	25,0	–

2.3 Штукатурення поверхонь всередині будівель

Група 25 Штукатурення поверхонь всередині будівлі вапняним розчином

Склад робіт: Підготовлення поверхні з частковим прибиванням драні (по обдранкованих щитах) (3, 4, 7, 8, 11, 12). Набивання смуг штукатурної сітки в місцях примикань. Нанесення розчину на поверхні з розрівнюванням та затиранням. Штукатурення укосів ніш опалення. Обмазування розчином коробок, наличників та плінтусів.

Вимірник: 100 м^2 поверхні штукатурення

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	просте				поліпшене	
			по каменю та бетону		по дереву		по каменю та бетону	
			стін	стель	стін	стель	стін	стель
			11-25-1	**11-25-2**	**11-25-3**	**11-25-4**	**11-25-5**	**11-25-6**
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	77,8	86,93	81,36	88,35	111,2	130,92
2	Середній розряд робіт		3,7	3,7	3,6	3,6	4	4
3	Витрати труда машиністів	люд.год	0,76	0,75	0,97	1,04	0,94	0,96
	Машини та механізми							
203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш.год	0,76	0,75	0,97	1,04	0,94	0,96
	Матеріали							
111-0162	Цвяхи опоряджувальні круглі 1,6х25 мм	т	–	–	0,0007	0,00074	–	–
111-0179	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6х50 мм	т	0,00007	0,00007	–	–	0,00012	0,00012
111-0219	Гіпсові в'яжучі Г-3	т	–	–	0,77	0,83	–	–
111-0874	Сітка дротяна ткана з квадратними чарунками № 05 без покриття	м^2	2,64	2,64	2,64	2,64	5,28	5,28
111-1627	Драньштукатурна, довжина 800-1000 мм, ширина 19-22 мм, товщина 4 мм	1000 шт	–	–	0,4	0,42	–	–
112-0053	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, III сорт	м^3	–	–	0,099	0,099	–	–
1425-11702	Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняний 1:1:6	м^3	0,04	–	–	–	0,2	0,11
1425-11704	Розчин готовий опоряджувальний вапняний 1:2,5	м^3	1,4	1,43	1,51	1,62	1,58	1,71

Кінець групи 25 (норми з 7 по 12)

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	поліпшене		високоякісне			
			по дереву		по каменю та бетону		по дереву	
			стін	стель	стін	стель	стін	стель
			11-25-7	**11-25-8**	**11-25-9**	**11-25-10**	**11-25-11**	**11-25-12**
1	2	3	10	11	12	13	14	15
1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	113,54	131,34	191,65	201,14	203,03	216,32
2	Середній розряд робіт		3,9	3,9	4,2	4,2	4,1	4,1
3	Витрати труда машиністів	люд.год	1,24	1,28	1,25	1,29	1,52	1,58
	Машини та механізми							
203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш.год	1,24	1,28	1,25	1,29	1,52	1,58
	Матеріали							
111-0162	Цвяхи опоряджувальні круглі 1,6х25 мм	т	0,00078	0,00083	–	–	0,00078	0,00083
111-0179	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6х50 мм	т	–	–	0,00012	0,00012	–	–
111-0219	Гіпсові в’яжучі Г-3	т	0,85	0,94	–	–	1,06	1,18
111-0874	Сітка дротяна ткана з квадратними чарунками № 05 без покриття	$м^2$	5,28	5,28	5,28	5,28	5,28	5,28
111-1627	Дрань штукатурна, довжина 800-1000 мм, ширина 19-22 мм, товщина 4 мм	1000 шт	0,4	0,42	–	–	0,4	0,42
112-0053	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, III сорт	$м^3$	0,111	0,086	–	–	0,144	0,082
1425-11702	Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняний 1:1:6	$м^3$	0,23	0,17	0,26	0,14	0,34	0,21
1425-11704	Розчин готовий опоряджувальний вапняний 1:2,5	$м^3$	1,75	1,87	2,12	2,3	2,07	2,3

Група 26 Штукатурення поверхонь цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону

Склад робіт: Набивання смуг штукатурної сітки в місцях примикань. Нанесення розчину на поверхні з розрівнюванням та затиранням накривного шару. Штукатурення укосів ніш опалення. Обмазування розчином коробок, наличників та плінтусів.

Вимірник: 100 м^2 поверхні штукатурення

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	просте		поліпшене		високоякісне	
			стін	стель	стін	стель	стін	стель
			11-26-1	**11-26-2**	**11-26-3**	**11-26-4**	**11-26-5**	**11-26-6**
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	88,41	99,69	127,33	142,31	222,01	233,39
2	Середній розряд робіт		3,7	3,7	4,1	4,1	4,2	4,2
3	Витрати труда машиністів	люд.год	0,8	0,79	0,99	1,01	1,32	1,35
	Машини та механізми							
203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш.год	0,8	0,79	0,99	1,01	1,32	1,35
	Матеріали							
111-0179	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6х50 мм	т	0,00007	0,00007	0,00012	0,00012	0,00012	0,00012
111-0219	Гіпсові в'яжучі Г-3	т	0,006	–	0,006	–	0,006	–
111-0874	Сітка дротяна ткана з квадратними чарунками № 05 без покриття	м^2	2,77	2,77	5,54	5,54	5,54	5,54
1425-11702	Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняний 1:1:6	м^3	1,51	1,5	1,87	1,92	2,5	2,57

Група 27 Штукатурення внутрішніх поверхонь зовнішніх стін вапняним розчином по каменю та бетону, коли інші поверхні не обштукатурюються

Склад робіт: Набивання смуг штукатурної сітки в місцях примикань. Нанесення розчину на поверхні з розрівнюванням та затиранням накривного шару. Штукатурення укосів ніш опалення. Обмазування розчином коробок, наличників та плінтусів.

Вимірник: 100 м^2 поверхні штукатурення

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	просте	поліпшене	високоякісне
			11-27-1	**11-27-2**	**11-27-3**
1	2	3	4	5	6
1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	90,01	131,01	229,6
2	Середній розряд робіт		3,7	4	4,2
3	Витрати труда машиністів	люд.год	0,76	0,95	1,26
	Машини та механізми				
203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш.год	0,76	0,95	1,26
	Матеріали				
111-0179	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6х50 мм	т	0,00007	0,00012	0,00012
111-0219	Гіпсові в'яжучі Г-3	т	0,006	0,006	0,006
111-0874	Сітка дротяна тканна з квадратними чарунками № 05 без покриття	м^2	2,64	5,28	5,28
112-0054	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, IV сорт	м^3	0,06	0,06	0,06
1425-11702	Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняний 1:1:6	м^3	0,04	0,2	0,26
1425-11704	Розчин готовий опоряджувальний вапняний 1:2,5	м^3	1,4	1,58	2,12

Група 28 Штукатурення внутрішніх поверхонь зовнішніх стін цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону, коли інші поверхні не обштукатурюються

Склад робіт: Набивання смуг штукатурної сітки в місцях примикань. Нанесення розчину на поверхні з розрівнюванням та затиранням накривного шару. Штукатурення укосів ніш опалення. Обмазування розчином коробок, наличників та плінтусів.

Вимірник: 100 м^2 поверхні штукатурення

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	просте	поліпшене	високоякісне
			11-28-1	**11-28-2**	**11-28-3**
1	2	3	4	5	6
1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	104,7	151,01	265,65
2	Середній розряд робіт		3,7	4	4,2
3	Витрати труда машиністів	люд.год	0,81	0,99	1,33
	Машини та механізми				
203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш.год	0,81	0,99	1,33
	Матеріали				
111-0179	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6х50 мм	т	0,00007	0,00012	0,00012
111-0219	Гіпсові в'яжучі Г-3	т	0,006	0,006	0,006
111-0874	Сітка дротяна ткана з квадратними чарунками № 05 без покриття	м^2	2,77	5,54	5,54
112-0054	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, IV сорт	м^3	0,06	0,06	0,06
1425-11702	Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняний 1:1:6	м^3	1,51	1,87	2,5

Група 29 Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь (одношарове штукатурення)

Склад робіт: Підготовлення поверхні. Набивання смуг штукатурної сітки в місцях примикань. Нанесення розчину на поверхні з розрівнюванням та затиранням накривного шару. Штукатурення укосів ніш опалення. Обмазування розчином коробок, наличників та плінтусів.

Вимірник: 100 м^2 поверхні штукатурення

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	стін		стель	
			товщина шару		товщина шару	
			5 мм	10 мм	5 мм	10 мм
			11-29-1	**11-29-2**	**11-29-3**	**11-29-4**
1	2	3	4	5	6	7
1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	52,65	64,65	60,94	76,39
2	Середній розряд робіт		3	3	3,3	3,3
3	Витрати труда машиністів	люд.год	0,32	0,6	0,37	0,67
	Машини та механізми					
203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш.год	0,32	0,6	0,37	0,67
	Матеріали					
111-0219	Гіпсові в'яжучі Г-3	т	0,007	0,007	0,007	0,007
111-0874	Сітка дротяна ткана з квадратними чарунками № 05 без покриття	м^2	2,64	2,64	2,64	2,64
1425-11702	Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняний 1:1:6	м^3	0,6	1,13	0,7	1,26

Група 30 Штукатурення окремих місць

Склад робіт: Нанесення розчину на поверхні з розрівнюванням та затиранням накривного шару. Витягування тяг та вироблення падуг з обробленням кутів (4-7).

Вимірник: 100 м^2 поверхні штукатурення

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Штукатурення поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю		Улаштування нижніх заглушин
			плоских	криволінійних	
			11-30-1	**11-30-2**	**11-30-3**
1	2	3	4	5	6
1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	300,55	721,05	500,94
2	Середній розряд робіт		4,4	5,4	5
3	Витрати труда машиністів	люд.год	2,42	2,42	1,86
	Машини та механізми				
203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш.год	2,42	2,42	1,86
	Матеріали				
111-0219	Гіпсові в'яжучі Г-3	т	0,5	0,5	–
111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	–	–	0,06
111-1608	Дрантя	кг	–	–	20
142-0010-2	Вода	м^3	–	–	0,02
1425-11700	Розчин готовий опоряджувальний цементний 1:3	м^3	–	–	3,5
1425-11702	Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняний 1:1:6	м^3	0,1	0,1	–
1425-11704	Розчин готовий опоряджувальний вапняний 1:2,5	м^3	4,3	4,3	–

Кінець групи 30 (норми з 4 по 7)

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Витягування тяг та падуг			
			при поліпшеному штукатуренні		при високоякісному штукатуренні	
			по каменю та бетону	по дереву	по каменю та бетону	по дереву
			11-30-4	**11-30-5**	**11-30-6**	**11-30-7**
1	2	3	7	8	9	10
1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	100,57	100,57	146,11	146,11
2	Середній розряд робіт		4,3	4,3	4,7	4,7
3	Витрати труда машиністів	люд.год	0,48	0,49	0,6	0,54
	Машини та механізми					
203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш.год	0,48	0,49	0,6	0,54
	Матеріали					
111-0219	Гіпсові в'яжучі Г-3	т	0,82	0,61	1,26	0,67
112-0053	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, III сорт	м^3	0,004	–	0,0083	–
1425-11704	Розчин готовий опоряджувальний вапняний 1:2,5	м^3	0,6	0,7	0,65	0,8

Група 31 Улаштування наличників тягнених

Склад робіт: Витягування наличників з обробленням кутів.

Вимірник: 100 м^2 проекції на стіну тягнених наличників

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	**11-31-1**
1	2	3	4
1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	1239,07
2	Середній розряд робіт		4,6
3	Витрати труда машиністів	люд.год	4
	Машини та механізми		
203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш.год	4
	Матеріали		
111-0162	Цвяхи опоряджувальні круглі 1,6х25 мм	т	0,05
111-0219	Гіпсові в'яжучі Г-3	т	3,8
112-0053	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, III сорт	м^3	0,53
1425-11704	Розчин готовий опоряджувальний вапняний 1:2,5	м^3	6,1

Група 32 Оббивання поверхонь

Склад робіт: Сортування, розкрій та нарізання матеріалів за розмірами. Прибивання цвяхами.

Вимірник: 100 м^2 поверхні, що оббивається

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	ізоляційним матеріалом		дранню по дерев'яним поверхням	
			стін	стель	стін	стель
			11-32-1	**11-32-2**	**11-32-3**	**11-32-4**
1	2	3	4		5	
1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	5,98	7,28	48,13	65,35
2	Середній розряд робіт		2	2	2,5	2,5
3	Витрати труда машиністів	люд.год	0,01	0,01	0,04	0,04
	Машини та механізми					
203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш.год	0,01	0,01	0,04	0,04
	Матеріали					
111-0162	Цвяхи опоряджувальні круглі 1,6х25 мм	т	0,0003	0,00032	0,0041	0,0044
111-1627	Дрань штукатурна, довжина 800-1000 мм, ширина 19-22 мм, товщина 4 мм	1000 шт	–	–	2,64	2,82
За проектом	Матеріал рулонний	м^2	104	104	–	–

Група 33 Штукатурення сходових маршів та площадок

Склад робіт: Підготовлення поверхні. Обгортання дротовою сіткою балок та косоурів (2-4). Нанесення розчину на поверхню з розрівнюванням та затиранням накривного шару. Витягування тяг (4).

Вимірник: 100 м^2 горизонтальної проекції маршу або площадки (поповерхово)

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	поліпшене		високоякісне	
			без опорядження косоурів та балок	з опорядженням косоурів та балок без тяг	з опорядженням косоурів та балок без тяг	з опорядженням косоурів та балок з тягами
			11-33-1	**11-33-2**	**11-33-3**	**11-33-4**
1	2	3	4	5	6	7
1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	155,6	222,01	324,47	440,22
2	Середній розряд робіт		4	4	4,7	4,9
3	Витрати труда машиністів	люд.год	1,84	2,06	2,06	2,49
	Машини та механізми					
203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш.год	1,84	2,06	2,06	2,49
	Матеріали					
111-0179	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6х50 мм	т	–	0,00062	0,00062	0,00062
111-0219	Гіпсові в’яжучі Г-3	т	–	–	–	1,08
111-0874	Сітка дротяна тканa з квадратними чарунками № 05 без покриття	м^2	–	27	27	27
112-0053	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, ІІІ сорт	м^3	–	–	–	0,0096
1425-11702	Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняний 1:1:6	м^3	0,5	0,7	0,7	0,4
1425-11704	Розчин готовий опоряджувальний вапняний 1:2,5	м^3	3	3,2	3,2	3,9

Група 34 Опорядження поверхонь із збірних елементів під фарбування або обклеювання шпалерами

Склад робіт: Забивання отворів після прокладки трубопроводів. Вирівнювання (одношарове штукатурення), затирання або безпіщане накриття поверхні (2). Прорізання рустів (4). Оброблення місць сполучення плит та панелей із стінами і перегородками (3, 4). Обмазування розчином наличників, плінтусів та коробок (1, 2).

Вимірник: 100 м^2 поверхні опорядження

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	стін та перегородок		стель	
			панельних	із блоків та плит	панельних	із плит
			11-34-1	**11-34-2**	**11-34-3**	**11-34-4**
1	2	3	4	5	6	7
1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	18,4	55,79	11,39	56,55
2	Середній розряд робіт		3	3,4	3	4
3	Витрати труда машиністів	люд.год	0,04	0,21	0,03	0,03

Кінець групи 34

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	стін та перегородок		стель	
			панельних	із блоків та плит	панельних	із плит
			11-34-1	**11-34-2**	**11-34-3**	**11-34-4**
1	2	3	4	5	6	7
	Машини та механізми					
203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш.год	0,04	0,21	0,03	0,03
	Матеріали					
111-0219	Гіпсові в’яжучі Г-3	т	–	0,03	–	–
111-1608	Дрантя	кг	0,83	3,95	0,74	0,74
1425-11702	Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняний 1:1:6	м^3	0,08	0,38	0,06	0,06

Група 35 Штукатурення по сітці без улаштування каркасу

Склад робіт: Натягування дротової сітки. Покриття сітки цементним молоком. Обмазування сітки розчином з очосами. Штукатурення та опорядження поверхонь. Витягування карнизів та тяг з обробленням кутів (6). Обмазування плінтусів та наличників (1, 3).

Вимірник: 100 м^2 поверхні штукатурення

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	поліпшене		високоякісне			карнизів та тяг
			стін	стель	стін	стель	колон	
			11-35-1	**11-35-2**	**11-35-3**	**11-35-4**	**11-35-5**	**11-35-6**
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	166,64	191,71	269,45	296,01	565,46	595,82
2	Середній розряд робіт		3,6	3,6	4	4	4,5	4,5
3	Витрати труда машиністів	люд.год	1,66	1,71	1,95	2	1,95	2,77
	Машини та механізми							
203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш.год	1,66	1,71	1,95	2	1,95	2,77
	Матеріали							
111-0179	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6х50 мм	т	0,0025	0,0025	0,0025	0,0025	0,0025	0,0025
111-0219	Гіпсові в’яжучі Г-3	т	–	–	–	–	–	3,1
111-0874	Сітка дротяна ткана з квадратними чарунками № 05 без покриття	м^2	108	108	108	108	108	108
111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	0,013	0,002	0,013	0,002	0,009	0,169
142-0010-2	Вода	м^3	0,01	0,01	0,01	0,01	0,03	0,03
1425-11704	Розчин готовий опоряджувальний вапняний 1:2,5	м^3	3,1	3,2	3,65	3,75	3,65	5,2
1545-0159	Очіс льняний	т	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012

Група 36 Улаштування каркасу

Склад робіт: Заготовлення арматури. Розмічання розташування стрижнів. Свердління отворів та установлення дюбелів. Кріплення стрижнів дротом.

Вимірник: 100 м^2

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	при штукатуренні			
			стін	стель	колон	карнизів та тяг
			11-36-1	**11-36-2**	**11-36-3**	**11-36-4**
1	2	3	4	5	6	7
1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	42,31	78,18	66,41	111
2	Середній розряд робіт		3,8	3,8	3,8	3,8
3	Витрати труда машиністів	люд.год	0,07	0,12	0,07	0,12
	Машини та механізми					
203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш.год	0,07	0,12	0,07	0,12
270-0135	Перфоратори електричні	маш.год	(6,8)	(13,36)	(6,8)	(13,36)
	Матеріали					
111-0147	Дюбелі з каліброваною головкою [розсипом] 3х58,5 мм	т	0,0005	0,001	0,0005	0,001
111-0797	Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм	т	0,36	0,58	0,36	0,58
111-0821	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,1 мм	т	0,0013	0,0019	0,0013	0,0019

Група 37 Штукатурення цементно-черезитове по каменю та бетону

Склад робіт: Підготовлення поверхні з кріпленням смуг штукатурної сітки на сполученнях стін та перегородок із перекриттями та в кутах. Готування цементного молока та нанесення набризку. Нанесення розчину на поверхню з розрівнюванням та затиранням накривного шару. Штукатурення віконних та дверних укосів з улаштуванням заглушин. Обмазування розчином коробок та наличників. Перемішування готового розчину з черезитом.

Вимірник: 100 м^2 поверхні штукатурення

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	**11-37-1**
1	2	3	4
1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	138,52
2	Середній розряд робіт		3,9
3	Витрати труда машиністів	люд.год	1,38
	Машини та механізми		
203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш.год	1,38
270-0135	Перфоратори електричні	маш.год	(1,26)
	Матеріали		
111-0147	Дюбелі з каліброваною головкою [розсипом] 3х58,5 мм	т	0,0002
111-0874	Сітка дротяна ткана з квадратними чарунками № 05 без покриття	м^2	5,3
111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	0,009
111-1891	Черезит	т	0,05
142-0010-2	Вода	м^3	0,03
1425-11700	Розчин готовий опоряджувальний цементний 1:3	м^3	2,6

Група 38 Штукатурення рентгенозахисним розчином

Склад робіт: Підготовлення поверхні. Улаштування каркасу, натягування дротової сітки та обмазування сітки розчином (1). Нанесення розчину для оббризку, ґрунтовки та накривного шару з затиранням. Штукатурення віконних та дверних укосів (1). Обмазування розчином коробок, наличників та плінтусів (1). Готування розчину.

Вимірник: 100 м^2 поверхні штукатурення

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Штукатурення рентгенозахисним розчином стін по бетону, цеглі або каменю	
			товщина шару 30 мм	при збільшенні товщини шару на кожні 10 мм додавати
			11-38-1	**11-38-2**
1	2	3	4	5
1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	420,12	22,93
2	Середній розряд робіт		3,9	3,9
3	Витрати труда машиністів	люд.год	26,98	9,57
	Машини та механізми			
203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш.год	3,36	0,71
211-0901	Розчинозмішувачі пересувні, місткість 65 л	маш.год	23,62	8,86
270-0135	Перфоратори електричні	маш.год	(6,4)	–
	Матеріали			
111-0147	Дюбелі з каліброваною головкою [розсипом] 3х58,5 мм	т	0,0005	–
111-0219	Гіпсові в’яжучі Г-3	т	0,16	0,05
111-0253	Вапно будівельне негашене грудкове, сорт I	т	0,5	0,11
111-0797	Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм	т	0,36	–
111-0821	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,1 мм	т	0,002	–
111-0874	Сітка дротяна ткана з квадратними чарунками № 05 без покриття	м^2	108	–
111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	2,97	0,75
112-0054	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, IV сорт	м^3	0,001	–
142-0010-2	Вода	м^3	2	0,1
1423-11235-2	Пісок баритовий	м^3	4,8	1,2

Група 39 Облицювання листами сухої штукатурки

Склад робіт: Підготовлення поверхні та приклеювання листів із розмічанням та нарізанням (1-2). Улаштування дерев'яного каркасу під суху штукатурку (3). Розмічання та нарізання листів з прибиванням їх цвяхами (3). Обмазування плінтусів (1, 3). Зароблення швів між гіпсовими та гіпсоволокнистими листами з наклеюванням армувальної склострічки, шпаклюванням та шліфуванням (1). Установлення на зовнішніх кутах штукатурних кутиків (2).

Вимірник: 100 м^2 поверхні опорядження

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	гіпсовими та гіпсоволокнистими		деревноволокнистими
			стін	укосів	стін
			11-39-1	**11-39-2**	**11-39-3**
1	2	3	4	5	6
1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	94,78	282,07	108,74
2	Середній розряд робіт		3,2	3,2	3
3	Витрати труда машиністів	люд.год	0,37	0,37	0,16
	Машини та механізми				
203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш.год	0,37	0,37	0,16
	Матеріали				
111-0162	Цвяхи опоряджувальні круглі 1,6х25 мм	т	–	–	0,002
111-0181	Цвяхи будівельні з плоскою голівкою 1,8х60 мм	т	–	–	0,004
111-0219	Гіпсові в'яжучі Г-3	т	0,51	0,51	0,005
111-0677	Плити деревноволокнисті сухого способу виробництва напівтверді, група А, марка ПТС-220, товщина 8 мм	1000 м^2	–	–	0,105
111-1604	Папір шліфувальний	м^2	1,6	–	–
111-1624-2	Ґрунтовки глибокого проникнення	л	0,88	–	–
111-1642	Клей казеїновий	т	0,004	0,004	–
111-1689	Листи гіпсові, обшивальні [суха штукатурка], товщина 10-12 мм	м^2	105	105	–
111-1844-1	Кутики штукатурні металеві оцинковані перфоровані	м	–	П	–
142-0010-2	Вода	м^3	П	П	–
1425-11704	Розчин готовий опоряджувальний вапняний 1:2,5	м^3	0,06	0,03	0,03
За проектом	Бруски каркасу дерев'яні 30х40 мм	м^3	–	–	0,26
За проектом	Стрічки армувальні	м	88	–	–
За проектом	Шпаклівка «Фюгенфюллер»	кг	31,76	–	–

Група 40 Оброблення швів сухої штукатурки

Склад робіт: Очищення стику від пилу (1). Просочування стику листів ґрунтовкою (1). Приготування шпаклівки (1). Приклеювання смуг стрічки на стик (1). Шпаклювання стику (1). Шліфування шва (1). Ставлення у стиках листів готових розкладок із прирізуванням і прибиванням їх (2).

Вимірник: 100 м шва (1), 100 м^2 поверхні опорядження (2)

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	обклеюванням швів арму-вальною стрічкою	ставленням розкладок
			11-40-1	**11-40-2**
1	2	3	4	5
1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	10,81	9,87
2	Середній розряд робіт		3,5	2,8
3	Витрати труда машиністів	люд.год	0,02	0,08
	Машини та механізми			
203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш.год	0,02	0,08
270-0115	Дрилі електричні	маш.-год	(0,1)	–
	Матеріали			
111-0162	Цвяхи опоряджувальні круглі 1,6х25 мм	т	–	0,001
111-1604	Папір шліфувальний	м^2	2	–
111-1624-2	Ґрунтовки глибокого проникнення	л	1,1	–
123-0528	Штапики	м	–	П
За проектом	Стрічки армувальні	м	110	–
За проектом	Шпаклівка «Фюгенфюллер»	кг	39,7	–

2.4 Штукатурення фасадів

Група 41 Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю

Склад робіт: Підготовлення поверхні. Нанесення розчину на поверхню з розрівнюванням та затиранням накривного шару. Витягування тяг з обробленням кутів. Догляд за штукатуркою.

Вимірник: 100 м^2 поверхні штукатурення (1-5), 100 м^2 проекції на стіну (6, 7)

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	стін фасадів	колон	
				круглих	прямокутних
			11-41-1	**11-41-2**	**11-41-3**
1	2	3	4	5	6
1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	115,93	355,59	159,66
2	Середній розряд робіт		4,4	4,8	4,4
3	Витрати труда машиністів	люд.год	0,99	1	1
	Машини та механізми				
203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш.год	0,99	1	1
	Матеріали				
142-0010-2	Вода	м^3	0,35	0,35	0,35
1425-11702	Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняний 1:1:6	м^3	1,89	1,9	1,9

Кінець групи 41 (норми з 4 по 7)

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	пілястрів		карнизів, тяг та наличників	
			змінного перерізу	прямих	прямолінійних	криволінійних
			11-41-4	**11-41-5**	**11-41-6**	**11-41-7**
1	2	3	7	8	9	10
1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	244,98	200,74	666,02	1536,98
2	Середній розряд робіт		4,6	4,3	4,8	5,4
3	Витрати труда машиністів	люд.год	1	1	5,11	5,11
	Машини та механізми					
203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш.год	1	1	5,11	5,11
	Матеріали					
142-0010-2	Вода	м^3	0,35	0,35	1,4	1,4
1425-11702	Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняний 1:1:6	м^3	1,9	1,9	9,7	9,7

Група 42 Високоякісне штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю стін, колон та пілястрів

Склад робіт: Підготовлення поверхні. Улаштування з розчину або установлення інвентарних маяків. Нанесення розчину на поверхні з розрівнюванням та обробленням накривного шару. Очищення маяків від розчину. Догляд за штукатуркою.

Вимірник: 100 м^2 поверхні штукатурення

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	стін		колон			
					круглих		прямокутних	
			гладких	з прорізними рустами	гладких	з прорізними рустами	гладких	з прорізними рустами
			11-42-1	**11-42-2**	**11-42-3**	**11-42-4**	**11-42-5**	**11-42-6**
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	197,42	363,94	683,1	837,37	288,42	421,25
2	Середній розряд робіт		4,8	5	5,6	5,6	4,8	4,8
3	Витрати труда машиністів	люд.год	1,34	1,73	1,13	1,29	1,13	1,29
	Машини та механізми							
203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш.год	1,34	1,73	1,13	1,29	1,13	1,29
	Матеріали							
142-0010-2	Вода	м^3	0,35	0,7	0,35	0,7	0,35	0,7
1425-11700	Розчин готовий опоряджувальний цементний 1:3	м^3	–	–	0,55	0,55	0,55	0,55
1425-11702	Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняний 1:1:6	м^3	2,55	3,29	1,6	1,9	1,6	1,9

Кінець групи 42 (норми з 7 по 10)

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	пілястрів			
			змінного перерізу		прямих	
			гладких	з прорізними рустами	гладких	з прорізними рустами
			11-42-7	**11-42-8**	**11-42-9**	**11-42-10**
1	2	3	10	11	12	13
1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	451,61	611,87	379,5	520,21
2	Середній розряд робіт		4,8	5	4,8	5
3	Витрати труда машиністів	люд.год	1,13	1,29	1,13	1,29
	Машини та механізми					
203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш.год	1,13	1,29	1,13	1,29
	Матеріали					
142-0010-2	Вода	м^3	0,35	0,7	0,35	0,7
1425-11700	Розчин готовий опоряджувальний цементний 1:3	м^3	0,55	0,55	0,55	0,55
1425-11702	Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняний 1:1:6	м^3	1,6	1,9	1,6	1,9

Група 43 Високоякісне штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю укосів

Склад робіт: Високоякісне штукатурення укосів цементно-вапняним розчином по каменю.

Вимірник: 100 м укосів

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	при ширині до 200 мм		при ширині більше 200 мм	
			плоских	криво-лінійних	плоских	криво-лінійних
			11-43-1	**11-43-2**	**11-43-3**	**11-43-4**
1	2	3	4	5	6	7
1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	59,8	117,65	96,78	197,34
2	Середній розряд робіт		4,5	5	4,4	5
3	Витрати труда машиністів	люд.год	0,35	0,35	0,56	0,56
	Машини та механізми					
203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш.год	0,35	0,35	0,56	0,56
	Матеріали					
142-0010-2	Вода	$м^3$	0,052	0,052	0,088	0,088
1425-11702	Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняний 1:1:6	$м^3$	0,67	0,67	1,06	1,06

Група 44 Високоякісне штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю карнизів, тяг та наличників

Склад робіт: Витягування тяг з обробленням кутів.

Вимірник: 100 $м^2$ проекції на стіну

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	прямо-лінійних	криво-лінійних
			11-44-1	**11-44-2**
1	2	3	4	5
1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	808,34	1669,8
2	Середній розряд робіт		4,8	5,4
3	Витрати труда машиністів	люд.год	6,11	6,11
	Машини та механізми			
203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш.год	6,11	6,11
	Матеріали			
142-0010-2	Вода	$м^3$	1,4	1,4
1425-11702	Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняний 1:1:6	$м^3$	11,6	11,6

Група 45 Високоякісне штукатурення декоративним розчином по каменю стін, колон та пілястрів

Склад робіт: Підготовлення поверхонь. Нанесення розчину на поверхні з розрівнюванням. Догляд за штукатуркою. Прочищення декоративного шару сталевими щітками та промивання водою з кислотою.

Вимірник : 100 м^2 поверхні штукатурення

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	стін		колон			
					круглих		прямокутних	
			гладких	з прорізними рустами	гладких	з прорізними рустами	гладких	з прорізними рустами
			11-45-1	**11-45-2**	**11-45-3**	**11-45-4**	**11-45-5**	**11-45-6**
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	271,34	442,4	679	924,4	360,49	535,66
2	Середній розряд робіт		4,8	5	5,6	5,6	4,8	4,8
3	Витрати труда машиністів	люд.год	1,53	1,69	1,53	1,69	1,53	1,69
	Машини та механізми							
203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш.год	1,53	1,69	1,53	1,69	1,53	1,69
	Матеріали							
1113-0072	Кислота соляна технічна	т	0,035	0,035	0,035	0,035	0,035	0,035
142-0010-2	Вода	м^3	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22
1425-11702	Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняний 1:1:6	м^3	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2
1425-11706-2	Розчин на кольоровому декоративному цементі, марка М150	м^3	0,7	1	0,7	1	0,7	1

Кінець групи 45 (норми з 7 по 10)

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	пілястрів			
			змінного перерізу		прямих	
			гладких	з прорізними рустами	гладких	з прорізними рустами
			11-45-7	**11-45-8**	**11-45-9**	**11-45-10**
1	2	3	10	11	12	13
1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	499,9	696,8	425	608,27
2	Середній розряд робіт		4,9	5	4,8	5
3	Витрати труда машиністів	люд.год	1,53	1,69	1,53	1,69
	Машини та механізми					
203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш.год	1,53	1,69	1,53	1,69
	Матеріали					
1113-0072	Кислота соляна технічна	т	0,035	0,035	0,035	0,035
142-0010-2	Вода	м^3	1,22	1,22	1,22	1,22
1425-11702	Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняний 1:1:6	м^3	2,2	2,2	2,2	2,2
1425-11706-2	Розчин на кольоровому декоративному цементі, марка М150	м^3	0,7	1	0,7	1

Група 46 Високоякісне штукатурення декоративним розчином по каменю укосів

Склад робіт: Штукатурення укосів.

Вимірник: 100 м укосів

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	при ширині до 200 мм		при ширині більше 200 мм	
			плоских	криво-лінійних	плоских	криво-лінійних
			11-46-1	**11-46-2**	**11-46-3**	**11-46-4**
1	2	3	4	5	6	7
1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	92,98	170,78	159,39	282,73
2	Середній розряд робіт		5,1	5,4	5,1	5,4
3	Витрати труда машиністів	люд.год	0,37	0,37	0,58	0,58
	Машини та механізми					
203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш.год	0,37	0,37	0,58	0,58
	Матеріали					
1113-0072	Кислота соляна технічна	т	0,005	0,005	0,009	0,009
142-0010-2	Вода	$м^3$	0,18	0,18	0,31	0,31
1425-11702	Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняний 1:1:6	$м^3$	0,4	0,4	0,7	0,7
1425-11706-2	Розчин на кольоровому декоративному цементі, марка М150	$м^3$	0,3	0,3	0,4	0,4

Група 47 Високоякісне штукатурення декоративним розчином по каменю карнизів, тяг та наличників

Склад робіт: Витягування тяг з обробленням кутів.

Вимірник: 100 $м^2$ проекції на стіну

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	прямо-лінійних	криво-лінійних
			11-47-1	**11-47-2**
1	2	3	4	5
1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	1013,27	2182,13
2	Середній розряд робіт		4,9	5,5
3	Витрати труда машиністів	люд.год	5,74	5,74
	Машини та механізми			
203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш.год	5,74	5,74
	Матеріали			
1113-0072	Кислота соляна технічна	т	0,07	0,07
142-0010-2	Вода	$м^3$	2,45	2,45
1425-11702	Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняний 1:1:6	$м^3$	8	8
1425-11706-2	Розчин на кольоровому декоративному цементі, марка М150	$м^3$	2,9	2,9

Група 48 Фактурне оздоблення фасадів мармуровим дрібняком

Склад робіт: Просіювання та промивання дрібняку. Підготовлення та ґрунтування поверхні. Нанесення клеїльної суміші. Нанесення дрібняку. Нанесення закріплювальної суміші.

Вимірник: 100 м^2 оздоблюваної поверхні

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	**11-48-1**
1	2	3	4
1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	47,44
2	Середній розряд робіт		5
3	Витрати труда машиністів	люд.год	2,19
	Машини та механізми		
205-0101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], подача 2,2 м^3/хв	маш.год	2,19
233-0151	Апарат піскоструменевий	маш.год	2,19
	Матеріали		
111-0341	Фарба водно-дисперсійна полівінілацетатна ВД-ВА-17 біла	т	0,1
111-0508	Лак поліакріловий та на акрілових сополімерах АУ-113, АК-113Ф	т	0,015
111-1296	Брикет кам’яновугільний, марка А	т	0,011
142-0010-2	Вода	м^3	0,35
1421-10600	Щебінь декоративний із природного каменю, фракція 5-10 мм	т	0,396

Група 49 Фактурне оздоблення фасадів скляним дрібняком

Склад робіт: Просіювання та промивання дрібняку. Підготовлення та ґрунтування поверхні. Нанесення клеїльної суміші. Нанесення дрібняку. Нанесення закріплювальної суміші.

Вимірник: 100 м^2 оздоблюваної поверхні

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	**11-49-1**
1	2	3	4
1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	47,44
2	Середній розряд робіт		5
3	Витрати труда машиністів	люд.год	2,19
	Машини та механізми		
205-0101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], подача 2,2 м^3/хв.	маш.год	2,19
233-0151	Апарат піскоструменевий	маш.год	2,19
	Матеріали		
111-0341	Фарба водно-дисперсійна полівінілацетатна ВД-ВА-17 біла	т	0,1
111-0508	Лак поліакріловий та на акрілових сополімерах АУ-113, АК-113Ф	т	0,015
111-1296	Брикет кам’яновугільний, марка А	т	0,011
142-0010-2	Вода	м^3	0,35
1421-10602-3	Скляний дрібняк	т	0,21

2.5 Різні роботи

Група 50 Відбивання штукатурки

Склад робіт: Простукування поверхні. Відбивання штукатурки, що відстала.

Вимірник: 100 м^2 поверхні відбивання

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	по цеглі та бетону			
			стін та стель		стовпів, колон та пілястрів	
			площа відбивання в одному місці, м^2			
			до 5	більше 5	до 1	більше 1
			11-50-1	**11-50-2**	**11-50-3**	**11-50-4**
1	2	3	4	5	6	7
1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	60,94	52,93	79,67	68,1
2	Середній розряд робіт		2	2	2	2
3	Витрати труда машиністів	люд.год	1,06	1,06	1,06	1,06
	Машини та механізми					
203-0850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш.год	1,06	1,06	1,06	1,06
	Будівельне сміття	т	3,38	3,38	3,38	3,38

Кінець групи 50 (норми з 5 по 8)

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	по дереву			
			стін та стель		стовпів, колон та пілястрів	
			площа відбивання в одному місці, м^2			
			до 5	більше 5	до 5	більше 5
			11-50-5	**11-50-6**	**11-50-7**	**11-50-8**
1	2	3	8	9	10	11
1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	74,38	67,6	95,45	78,77
2	Середній розряд робіт		2	2	2	2
3	Витрати труда машиністів	люд.год	1,33	1,33	1,33	1,33
	Машини та механізми					
203-0850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш.год	1,33	1,33	1,33	1,33
	Будівельне сміття	т	4,23	4,23	4,23	4,23

Група 51 Очищення поверхні фасадів піскоструменевим апаратом

Склад робіт: Установлення інвентарних щитів у віконні прорізи для захисту скління. Промивання піску та заповнення апарату. Очищення поверхні піскоструменевим апаратом з підніманням, спусканням та переміщенням шлангів. Збирання відпрацьованого піску.

Вимірник: 100 м^2 очищеної поверхні

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	гладкої		з рустами	
			з землі та риштувань	з люльок	з землі та риштувань	з люльок
			11-51-1	**11-51-2**	**11-51-3**	**11-51-4**
1	2	3	4	5	6	7
1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	26,07	31,19	31,19	37,46
2	Середній розряд робіт		3,5	3,5	3,5	3,5
3	Витрати труда машиністів	люд.год	9,68	11,62	12,24	14,69
	Машини та механізми					
205-0101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], подача 2,2 м^3/хв	маш.год	9,68	11,62	12,24	14,69
233-0151	Апарат піскоструменевий	маш.год	9,68	11,62	12,24	14,69
270-0123	Люльки двомісні самопідйомні, вантажопідйомність 300/500 кг	маш.год	–	(11,62)	–	(14,69)
	Матеріали					
142-0010-2	Вода	м^3	0,35	0,35	0,35	0,35
1421-10634	Пісок природний, рядовий	м^3	0,1	0,1	0,1	0,1

Група 52 Перетирання штукатурки

Склад робіт: Зіскоблювання водяної фарби зі змочуванням поверхні. Перетирання штукатурки з розшиванням тріщин.

Вимірник: 100 м^2 поверхні

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	внутрішніх приміщень	гладких фасадів			фасадів з рустами		
				з землі та риштувань	з драбин	з люльок	з землі та риштувань	з драбин	з люльок
			11-52-1	**11-52-2**	**11-52-3**	**11-52-4**	**11-52-5**	**11-52-6**	**11-52-7**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	39,93	50,82	62,87	60,98	68,15	85,19	81,78
2	Середній розряд робіт		3	3	3	3	3	3	3
3	Витрати труда машиністів	люд.год	0,02	0,02	–	–	0,02	–	–
	Машини та механізми								
203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш.год	0,02	0,02	–	–	0,02	–	–
270-0123	Люльки двомісні самопідйомні, вантажопідйомність 300/500 кг	маш.год	–	–	–	(30,49)	–	–	(40,89)
	Матеріали								
142-0010-2	Вода	м^3	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35
1425-11704	Розчин готовий опоряджувальний вапняний 1:2,5	м^3	0,034	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03

Група 53 Насікання поверхні під штукатурку

Склад робіт: Насікання поверхні штрихами глибиною 3-5 мм. Очищення поверхні від пилу та бруду.

Вимірник: 100 м^2 поверхні

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	стін, перегородок, прямокутних стовпів, колон, пілястрів та криволінійних поверхонь великого радіусу		стель, сходових маршів, циліндричних колон, балок, карнизів та інших дрібних поверхонь	
			по цеглі	по бетону	по цеглі	по бетону
			11-53-1	**11-53-2**	**11-53-3**	**11-53-4**
1	2	3	4	5	6	7
1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	32,92	61,28	40,83	75,79
2	Середній розряд робіт		2,6	2,6	2,6	2,6
3	Витрати труда машиністів	люд.год	–	–	–	–
	Машини та механізми					
270-0135	Перфоратори електричні	маш.год	(12,14)	(22,43)	(14,84)	(27,74)

Група 54 Улаштування основи під штукатурку з металевої сітки

Склад робіт: Розмічання та нарізання сітки на смуги. Кріплення сітки до цегляних, бетонних поверхонь розчином (1, 3). Кріплення сітки до дерев'яних поверхонь та гіпсових плит цвяхами (2, 3). Кріплення сітки дротом до каркасу (5-7). Обгортання балок сіткою з кріпленням (4). Обмазування сітки розчином (5-7). Готування гіпсового розчину (1, 3, 5-7).

Вимірник: 100 м^2 поверхні

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	по цегляних та бетонних поверхнях	по дереву та гіпсовим плитам	в місцях примикання дерев'яних поверхонь до цегляних та бетонних	Обгортання балок сіткою
			11-54-1	**11-54-2**	**11-54-3**	**11-54-4**
1	2	3	4	5	6	7
1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	134,64	85,8	96,9	43,23
2	Середній розряд робіт		3	3	3	3
3	Витрати труда машиністів	люд.год	0,07	0,02	0,04	0,02
	Машини та механізми					
203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш.год	0,07	0,02	0,04	0,02
	Матеріали					
111-0162	Цвяхи опоряджувальні круглі 1,6х25 мм	т	–	0,0065	0,0035	–
111-0219	Гіпсові в'яжучі Г-3	т	0,25	–	0,125	–
111-0820	Дріт сталевий низько вуглецевий різного призначення чорний, діаметр 0,55 мм	т	–	–	–	0,001
111-0874	Сітка дротяна тканна з квадратними чарунками № 05 без покриття	м^2	110	110	110	108
142-0010-2	Вода	м^3	0,15	–	0,075	–

Кінець групи 54 (норми з 5 по 7)

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	по каркасу з обмазуванням розчином		
			стель, сходових маршів	стовпів, пілястрів, прямо-кутних колон, криволінійних поверхонь великого радіусу	циліндричних колон, балок, карнизів та інших дрібних поверхонь
			11-54-5	**11-54-6**	**11-54-7**
1	2	3	8	9	10
1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	80,43	105,57	127,59
2	Середній розряд робіт		2,8	2,9	2,9
3	Витрати труда машиністів	люд.год	0,26	0,25	0,27
	Машини та механізми				
203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш.год	0,26	0,25	0,27
	Матеріали				
111-0219	Гіпсові в'яжучі Г-3	т	0,25	0,25	0,25
111-0820	Дріт сталевий низько вуглецевий різного призначення чорний, діаметр 0,55 мм	т	0,001	0,001	0,001
111-0874	Сітка дротяна ткана з квадратними чарунками № 05 без покриття	$м^2$	108	108	108
142-0010-2	Вода	$м^3$	0,15	0,15	0,15
1425-11704	Розчин готовий опоряджувальний вапняний 1:2,5	$м^3$	0,42	0,39	0,43

Група 55 Улаштування основи під штукатурку по дерев'яній поверхні

Склад робіт: Набивання цвяхів. Обплетення цвяхів дротом з чарунками розміром 50 х 50 мм (1). Прибивання драні цвяхами (2).

Вимірник: 100 $м^2$ поверхні

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	з цвяхів із обплетенням дротом	з драні
			11-55-1	**11-55-2**
1	2	3	4	5
1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	174,74	64,35
2	Середній розряд робіт		3	2,5
3	Витрати труда машиністів	люд.год	0,01	0,03
	Машини та механізми			
203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш.год	0,01	0,03
	Матеріали			
111-0162	Цвяхи опоряджувальні круглі 1,6х25 мм	т	0,005	0,0041
111-0820	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 0,55 мм	т	0,067	–
111-1627	Драньштукатурна, довжина 800-1000 мм, ширина 19-22 мм, товщина 4 мм	1000 шт	–	2,64

Група 56 Заміна основи під штукатурку з драні

Склад робіт: Очищення поверхні від непридатної драні. Видалення цвяхів. Підбивання нової драні. Видалення непридатного та підбивання нового ізоляційного матеріалу (7-10).

Вимірник: 100 м^2 поверхні

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	без ізоляційного шару					
			стін		стель		стовпів, колон	
			площа, м^2					
			до 10	до 20	до 10	до 20	до 10	до 20
			11-56-1	**11-56-2**	**11-56-3**	**11-56-4**	**11-56-5**	**11-56-6**
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	79,7	67,65	95,37	81,51	119,63	102,3
2	Середній розряд робіт		2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
3	Витрати труда машиністів	люд.год	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
	Машини та механізми							
203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш.год	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
	Матеріали							
111-0162	Цвяхи опоряджувальні круглі 1,6х25 мм	т	0,0041	0,0041	0,0044	0,0044	0,0044	0,0044
111-1627	Драньштукатурна, довжина 800-1000 мм, ширина 19-22 мм, товщина 4 мм	1000 шт	2,64	2,64	2,82	2,82	2,82	2,82

Кінець групи 56 (норми з 7 по 10)

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	з ізоляційним шаром			
			стін		стель	
			площа, м^2			
			до 10	до 20	до 10	до 20
			11-56-7	**11-56-8**	**11-56-9**	**11-56-10**
1	2	3	10	11	12	13
1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	97,02	83,16	117,81	100,49
2	Середній розряд робіт		2,4	2,4	2,4	2,4
3	Витрати труда машиністів	люд.год	0,05	0,05	0,05	0,05
	Машини та механізми					
203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш.год	0,05	0,05	0,05	0,05
	Матеріали					
111-0162	Цвяхи опоряджувальні круглі 1,6х25 мм	т	0,0044	0,0044	0,0047	0,0047
111-1627	Драньштукатурна, довжина 800-1000 мм, ширина 19-22 мм, товщина 4 мм	1000 шт	2,64	2,64	2,82	2,82
За проектом	Гідроізоляційні рулонні матеріали	м^2	104	104	104	104

Група 57 Штукатурення поверхні димарів

Склад робіт: Штукатурення поверхні труб з навішуванням та зніманням правил.

Вимірник: 100 м^2 поверхні штукатурення

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	**11-57-1**
1	2	3	4
1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	213,37
2	Середній розряд робіт		3,9
3	Витрати труда машиністів	люд.год	0,96
	Машини та механізми		
203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш.год	0,96
	Матеріали		
1425-11702	Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняний 1:1:6	м^3	1,82

Група 58 Ремонт облицювання з сухої штукатурки, улаштування каркасу

Склад робіт: Знімання сухої штукатурки (1). Улаштування каркасу під облицювання з розкроєм брусків та кріпленням цвяхами (2, 3). Визначення меж ушкоджених місць облицювання та видалення облицювання (4-7). Підготовлення поверхні для ремонту (4-7). Облицювання окремих місць гіпсокартонними листами з нарізанням вставок по розміру та прибиванням цвяхами (4-7). Забивання швів вставок гіпсовим розчином (4-7). Готування гіпсового розчину (4-7).

Вимірник: 100 м^2 відремонтованої поверхні

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Знімання сухої штукатурки	Улаштування каркасу під облицювання сухою штукатуркою	
				стін	стель
			11-58-1	**11-58-2**	**11-58-3**
1	2	3	4	5	6
1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	18,76	52,74	62,23
2	Середній розряд робіт		2	3,6	3,6
3	Витрати труда машиністів	люд.год	0,44	0,03	0,03
	Машини та механізми				
203-0850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш.год	0,44	–	–
203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш.год	–	0,03	0,03
	Матеріали				
111-0165	Цвяхи дротяні круглі формувальні 1,4х70 мм	т	–	0,004	0,0042
За проектом	Бруски каркасу дерев'яні 30х40 мм	м^3	–	0,26	0,26
	Будівельне сміття	т	1,4	–	–

Кінець групи 58 (норми з 4 по 7)

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Заміна облицювання із сухої штукатурки			
			стін		стель	
			площа, м^2			
			до 5	до 10	до 5	до 10
			11-58-4	**11-58-5**	**11-58-6**	**11-58-7**
1	2	3	7	8	9	10
1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	153,77	128,53	178,75	153,45
2	Середній розряд робіт		3,2	3,2	3,2	3,2
3	Витрати труда машиністів	люд.год	0,82	0,82	0,82	0,82
	Машини та механізми					
203-0850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш.год	0,44	0,44	0,44	0,44
203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш.год	0,38	0,38	0,38	0,38
	Матеріали					
111-0162	Цвяхи опоряджувальні круглі 1,6х25 мм	т	0,006	0,006	0,006	0,006
111-0219	Гіпсові в’яжучі Г-3	т	0,5	0,5	0,5	0,5
111-1642	Клей казеїновий	т	0,0048	0,0048	0,0048	0,0048
111-1689	Листи гіпсові, обшивальні [суха штукатурка], товщина 10-12 мм	м^2	105	105	105	105
142-0010-2	Вода	м^3	0,1	0,1	0,1	0,1
1425-11704	Розчин готовий опоряджувальний вапняний 1:2,5	м^3	0,06	0,06	0,06	0,06
	Будівельне сміття	т	1,4	1,4	1,4	1,4

Група 59 Опорядження поверхні набризком. Обмазування розчином коробок, наличників, галтелей та плінтусів. Безпіщане накриття поверхонь

Склад робіт: Підготовлення обштукатуреної поверхні з подальшим нанесенням розчину (1). Обмазування коробок, наличників, галтелей, плінтусів розчином (2). Нанесення вапняно-гіпсового розчину з загладжуванням накриття під фарбування (3). Шліфування поверхні (3). Готування розчину.

Вимірник: 100 м^2 поверхні опорядження (1, 3), 100 м (2)

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Опорядження поверхні стін фасаду набризком	Обмазування розчином коробок, наличників, плінтусів, галтелей	Безпіщане накриття стін
			11-59-1	**11-59-2**	**11-59-3**
1	2	3	4	5	6
1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	23,6	15,02	50,15
2	Середній розряд робіт		5	3	4
3	Витрати труда машиністів	люд.год	0,59	–	–
	Машини та механізми				
211-0901	Розчинозмішувачі пересувні, місткість 65 л	маш.год	0,59	–	–
	Матеріали				
111-0219	Гіпсові в’яжучі Г-3	т	–	0,01	0,12
111-0253	Вапно будівельне негашене грудкове, сорт I	т	–	0,02	–
111-1323	Шлакопортландцемент загальнобудівельного і спеціального призначення, марка 300	т	0,224	–	–
111-1604	Папір шліфувальний	м^2	–	–	0,8
111-1624-1	Ґрунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	–	–	15
111-1647	Клей столярний сухий	кг	–	–	3,3
142-0010-2	Вода	м^3	0,15	0,02	0,11
1421-9552	Пісок природний, збагачений	м^3	0,421	0,03	–

ЗМІСТ

1 ТЕХНІЧНА ЧАСТИНА 1
1.1 Загальні положення 1
1.2 Правила обчислення об'ємів робіт 2
2 НОРМИ…….. 5
2.1 Ремонт штукатурки всередині будівлі 5
Група 1 Суцільне вирівнювання штукатурки 5
Група 2 Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону ….. 7
Група 3 Ремонт штукатурки внутрішніх стін по дереву 9
Група 4 Ремонт штукатурки стель по каменю та бетону 10
Група 5 Ремонт штукатурки стель по дереву ..... ……..12
Група 6 Ремонт штукатурки стовпів та пілястрів …… ..... ……13
Група 7 Ремонт штукатурки укосів 14
Група 8 Ремонт штукатурки тяг та карнизів 15
Група 9 Ремонт штукатурки сходових маршів та площадок 16
2.2 Ремонт штукатурки фасадів 17
Група 10 Ремонт штукатурки гладких фасадів по каменю бетону з землі та риштувань 17
Група 11 Ремонт штукатурки гладких фасадів по каменю бетону з драбин 19
Група 12 Ремонт штукатурки гладких фасадів по каменю та бетону з люльок 21
Група 13 Ремонт штукатурки рустованих фасадів по каменю та бетону з землі та риштувань 23
Група 14 Ремонт штукатурки рустованих фасадів по каменю та бетону з драбин 25
Група 15 Ремонт штукатурки рустованих фасадів по каменю та бетону з люльок 27
Група 16 Ремонт штукатурки гладких фасадів по дереву вапняним розчином 30
Група 17 Ремонт штукатурки зовнішніх стовпів, колон та пілястрів з землі та риштувань 32
Група 18 Ремонт штукатурки зовнішніх стовпів, колон та пілястрів з драбин…… 34
Група 19 Ремонт штукатурки зовнішніх стовпів, колон та пілястрів люльок 36
Група 20 Ремонт штукатурки зовнішніх прямолінійних укосів 38
Група 21 Ремонт штукатурки зовнішніх криволінійних укосів 40
Група 22 Ремонт штукатурки зовнішніх прямолінійних тяг 42
Група 23 Ремонт штукатурки зовнішніх криволінійних тяг 45
Група 24 Ремонт штукатурки фасадів шпаклівкою (типу «Ветоніт») 47
2.3 Штукатурення поверхонь всередині будівель 48
Група 25 Штукатурення поверхонь всередині будівлі вапняним розчином 48

Група 26 Штукатурення поверхонь цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону 50
Група 27 Штукатурення внутрішніх поверхонь зовнішніх стін вапняним розчином по каменю та бетону, коли інші поверхні не обштукатурюються 51
Група 28 Штукатурення внутрішніх поверхонь зовнішніх стін цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону, коли інші поверхні не обштукатурюються 52
Група 29 Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь (одношарове штукатурення) 53
Група 30 Штукатурення окремих місць 54
Група 31 Улаштування наличників тягнених 55
Група 32 Оббивання поверхонь 55
Група 33 Штукатурення сходових маршів та площадок..... 56
Група 34 Опорядження поверхонь із збірних елементів під фарбування або обклеювання шпалерами 57
Група 35 Штукатурення по сітці без улаштування каркасу..... 58
Група 36 Улаштування каркасу …….. 59
Група 37 Штукатурення цементно-черезитове по каменю та бетону …..... 60
Група 38 Штукатурення рентгенозахисним розчином …….. 61
Група 39 Облицювання листами сухої штукатурки…….. 62
Група 40 Оброблення швів сухої штукатурки.. 63
2.4 Штукатурення фасадів 64
Група 41 Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю.. 64
Група 42 Високоякісне штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю стін, колон та пілястрів..... 65
Група 43 Високоякісне штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю укосів 66
Група 44 Високоякісне штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю карнизів, тяг та наличників.. 66
Група 45 Високоякісне штукатурення декоративним розчином по каменю стін, колон та пілястрів 67
Група 46 Високоякісне штукатурення декоративним розчином по каменю укосів.. ... 68
Група 47 Високоякісне штукатурення декоративним розчином по ...каменю карнизів, тяг та наличників.. 68
Група 48 Фактурне оздоблення фасадів мармуровим дрібняком 69
Група 49 Фактурне оздоблення фасадів скляним дрібняком.. 69
2.5 Різні роботи..... 70
Група 50 Відбивання штукатурки.. 70
Група 51 Очищення поверхні фасадів піскоструменевим апаратом 71
Група 52 Перетирання штукатурки.. 72
Група 53 Насікання поверхні під штукатурку.. 72
Група 54 Улаштування основи під штукатурку з металевої сітки.. 73

Група 55 Улаштування основи під штукатурку по дерев'яній поверхні.. 74
Група 56 Заміна основи під штукатурку з драні.. ..... .75
Група 57 Штукатурення поверхні димарів.. .....…76
Група 58 Ремонт облицювання з сухої штукатурки, улаштування каркасу..... 76
Група 59 Опорядження поверхні набризком. Обмазування розчином коробок, наличників, галтелей та плінтусів. Безпіщане накриття поверхонь.. 78