

Совместное письмо Госкомстата Украины и Госстроя Украины

от 19.02.02 №7/7-124.

О включении в объем выполненных строительно-монтажных работ стоимости выполненных работ по незавершенным конструктивным элементам и некоторым видам строительных работ или их частей.

В связи с многочисленными запросами подрядных организаций о включении в объем выполненных строительно-монтажных работ стоимости незавершенных конструктивных элементов и некоторых видов строительных работ или их частей и с целью упорядочения определения в составе незавершенного производства стоимости объемов выполненных строительно-монтажных работ по незаконченным конструктивным элементам и видам строительно-монтажных работ или их частей Госстрой и Госкомстат Украины сообщают.

Учитывая технологию выполнения отдельных видов строительно-монтажных работ при определении объемов выполненных работ в составе незавершенного производства в ежемесячные типовые формы «Акт приемки выполненных подрядных работ» КБ-2в) и «Справка о стоимости выполненных подрядных работ и затратах» (КБ-3) кроме стоимости завершенных конструктивных элементов и видов строительно-монтажных работ подлежит включению также стоимость незавершенных элементов и видов работ или их частей, которая определяется с учетом процентов их готовности, приведенных в приложении к данному письму, от прямых затрат на сооружение конструктивных элементов.

При этом на объемы выполненных работ по незаконченным конструктивным элементам и видам работ начисляются накладные расходы, а прибыль на такие работы начисляется после их завершения в полном объеме.

Первый заместитель

Первый заместитель

Председателя Госкомстата

Председателя Госстроя

Украины

Украины

В.А. Головки

А.В. Беркута

Приложение к письму

Госстроя и Госкомстата Украины

от 19.02.2002 № 7/7-124

№ п/п	Название сборников	Незавершенные конструктивные элементы и виды строительных работ или их частей	Процент готовности работ в составе незавершенного производства от прямых затрат на сооружения конструктивного элемента
1	2	3	4
1	Земляные работы Сборник № 1	Земляные работы	
		- рытье траншей под трубопроводы	90
		- засыпание траншей	10
		<i>Устройство дренажей в мелиоративном и водохозяйственном строительстве</i>	
		- завоз дренажных труб в осенне-зимний период	50
		- укладка и другие работы	50

2	Буровзрыв-ные работы Сборник № 3	Буровзрывные работы		
		- проходка подготовительных выработок (шурфов, штолен, камер и распадин)	30	
		- другие работы	70	
3	Свайные работы. Опускные колодцы. Закрепление грунтов. Сборник № 5	Устройство деревянных свай		
		- изготовление деревянных свай	50	
		- другие работы	50	
		<i>Крепление шпунтового ограждения котлованов</i>		
		-устройство крепления	80	
		- разборка крепления	20	
		Устройство и разборка помостов под копер		
		- устройство помостов	70	
- разборка помостов	30			
4	Бетонные и железобетонные конструкции монолитные Сборник № 6	<i>Бетонные конструкции монолитные</i>		
		-установка опалубки	25	
		-укладка бетона	60	
		- другие работы	15	
		<i>Железобетонные конструкции монолитные</i>		
		-установка опалубки	25	
		-установка арматуры	25	
		-укладка бетона	45	
-другие работы	5			
5	Бетонные и железобетон-ные конструкции сборные Сборник № 7	Плиты перекрытия и покрытия		
		- укладка плит	90	
		-заделка швов	10	
		Колонны, балки, ригели		
		-установка	90	
		- заделка стыков бетоном	10	
6	Конструкции из	Из бутового камня		

Продолжение

1	2	3	4
6	Конструкции из	Из бутового камня	

	кирпича и блоков		
	Сборник № 8	- кладка	95
		- устройство горизонтальной изоляции	5
		Мусоропроводы	
		-установка ствола	50
		- монтаж приемных клапанов и установка деталей	50
7	Металлические конструкции	<i>Одноэтажные производственные здания (поэлементный монтаж)</i>	
		- подготовительные работы	10
		- укрупненная сборка	25
		- монтаж	55
		- другие работы	10
		<i>Одноэтажные производственные здания, при монтаже объемными блоками, которые укрупняются на конвейере и стендах- кондукторах</i>	
		- подготовительные работы	10
		- укрупненная сборка	65
		- монтаж	20
		- сдача работ	5
		Сборник № 9	
		Здания из легких конструкций	
		- подготовительные работы	10
		- укрупненная сборка	50
		- монтаж	30
		-сдача работ	10
		<i>Здания с применением арочных и рамных конструкций</i>	
		- подготовительные работы	10
		- укрупненная сборка	20
- монтаж	60		
- сдача работ	10		
	Металлические конструкции	<i>Гражданские и производственные многоэтажные здания</i>	
	Сборник № 9	- подготовительные работы	15
		-укрупненная сборка	15
		-монтаж	60
		- сдача работ	10
		Резервуары, газгольдеры, печи, трубы	
	- подготовительные работы	10	

	- укрупненная сборка	5
	- монтаж	75
	- сдача работ	10
	Канатные дороги	
	- подготовительные работы	10
	- укрупненная сборка	40
	- монтаж	40
	- сдача работ	10
	<i>Галереи, эстакады, бункеры, силосы, декомпозиеры, электролизеры, комплексы доменных цехов, градирни, телебашни, радиобашни, каркасы вытяжных труб</i>	
	- подготовительные работы	5
	- укрупненная сборка	35
	- монтаж	50
	- сдача работ	10
	<i>Устройство стволов скважин большого диаметра способом бурения при строительстве шахт</i>	

Продолжение

1	2	3	4
	Металлические конструкции Сборник № 9	- подготовка металлического крепления для установки в проектное положение	75
		- установка крепления в проектное положение	25
		<i>Металлические конструкции гидротехнических сооружений</i>	
		- укрупненная сборка, сварка звеньев	35
		- устройство ребер жесткости, распорок, опорных башмаков, узлов строповки. Зачистка и шлифовка швов	10
		- установка звеньев трубопроводов в проектное положение и сварка монтажных стыков	45
		- заготовка, стыковка, сварка и последующее снятие монтажных элементов со шлифовкой мест их приваривания. Изготовление, установка и снятие подмостей и других монтажных приспособлений	10
		Другие сооружения	
		- подготовительные работы	10
		- укрупненная сборка	15
		- монтаж	65
		- сдача работ	10

		Стальные оконные блоки и рамы	
		- устройство блоков и рам	85
		- герметизация стыков резиновыми прокладками	15
8	Деревянные конструкции Сборник № 10	Заполнение оконных и дверных проемов	
		- при заполнении без прирезки наборов (от стоимости исчисленной без стоимости наборов)	90
		-прирезка наборов	10
		- при заполнении дверных проемов без установки наличников	85
		-установка наличников	15
		- при заполнении без конопатки коробок	90
		- конопатка коробок	10
9	Полы Сборник № 11	Покрытия дощатые и паркетные	
		- настилка покрытия	90
		- другие работы	10
10	Кровли Сборник №12	<i>Устройство нижней прослойки рулонных покрытий при выполнении работ в зимних условиях</i>	
		- при 2-х слойном покрытии	40
		- при 3-х слойном покрытии	30
		- при 4-х слойном покрытии	20
		- при 5-ти слойном покрытии	10
		<i>Устройство кровли по обрешетке:</i>	
		<i>кровли асбестоцементные</i>	
		- устройство обрешетки	30
		- устройство покрытия	60
	Кровли Сборник №12	- обработка гребней, ребер, разжелобков, дымоходов и примыканий к стенам и слуховым окнам	10
		<i>кровли из металлочерепицы</i>	
		- устройство обрешетки	14
		- устройство покрытия	85

Продолжение

1	2	3	4
		- обработка гребней, ребер, разжелобков, дымоходов и примыканий к стенам и слуховым окнам	1
11	Отделочные работы	Облицовка природным камнем	

	Сборник №15	- облицовка природным камнем без обработки швов, очистки и промывания	95
		-другие работы	5
		Облицовка искусственным мрамором	
		- облицовка искусственным мрамором без полировки и лощения	90
		-другие работы	10
		Штукатурные работы	
		- внутренняя штукатурка без обмазки раствором коробок, наличников и плинтусов	95
		- другие работы	5
12	Трубопро-воды внутренние Сборник № 16	Краны пожарные и поливочные	
		- установка шкафчиков для пожарных рукавов включая их стоимость	70
		- другие работы	30
		<i>Трубопроводы из чугунных напорных, из чугунных и пластмассовых канализационных труб</i>	
		-прокладка трубопроводов	90
		- испытание трубопроводов	10
13	Отопление -внутреннее оборудование Сборник №18	Котлы отопительные	
		- установка котлов	90
		- испытание трубопроводов	10
14	Электро- освещение зданий Сборник №21	Квартирная электропроводка	
		- прокладка проводов	70
		- другие работы	30
15	Водопровод -внешние сети Сборник№ 22	<i>Асбестоцементные, чугунные, железобетонные и пластмассовые трубы</i>	
		- прокладка трубопроводов	90
		- испытание трубопроводов и другие работы	10
		Стальные трубопроводы	
		- сварка труб в секции на сварочных пунктах	35
		- развозка секций труб по трассе и сварка в плети	35
		- укладка плетей трубопроводов в траншеи и сварка стыков	20
		- испытание трубопроводов и другие работы	10

16	Канализация -внешние сети Сборник № 23	Канализационные колодцы	
		- устройство колодцев	85
		- устройство бетонных лотков	15
17	Магистральные и промы-шленные трубопроводы газонефте- продуктов Сборник № 25	Магистральные и промышленные трубопроводы	
		- сварка труб в секции на сварочных пунктах	35
		- развозка секций труб по трассе и сварка в плети	50
		- сварка захлестов	10
		- испытание и другие работы	5

Продолжение

1	2	3	4
18	Автомобильные дороги Сборник № 27	<i>I. Устройство однослойных и двухслойных гравийных оснований из покрытий</i>	
		- устройство основания без укатывания и ухода за основанием	85
		- другие работы	15
		<i>II. Устройство однослойных и двухслойных щебневых оснований</i>	
		- устройство оснований без рассыпания щебня-клинца и укатывания	80
		- другие работы	20
		<i>III. Основание под автомобильные дороги, взлетно-посадочные полосы аэродромов, площадки для хранения сельхозпродуктов и стоянки техники</i>	
		- завоз строительных материалов (щебень, гравий, песчано-гравийная смесь, песок) в осенне-зимний период	60
		- укладка завезенных материалов в основание	40
		<i>IV. Дорожное покрытие из сборных железобетонных плит</i>	
		- завоз плит в осенне-зимний период	60
-укладка завезенных плит	40		
19	Железные дороги Сборник № 28	- укладка пути с неполным количеством креплений	95
		- установка креплений до полного количества	5
20	Мосты и трубы Сборник № 30	I. Железобетонные работы	
		- устройство опалубки	25
		- арматурные работы	25
		- бетонные работы	45

		- другие работы	5
		II. Бетонные работы	
		- устройство опалубки	25
		- бетонные работы	65
		- другие работы	10
		<i>III. Основания и фундаменты искусственных сооружений в открытых котлованах и свайные ростверки</i>	
		- изготовление деревянных ящиков	75
		-установка ящиков по осям	25
		<i>IV. Сборка железобетонных конструкций больших мостов (в т.ч. путепроводов, виадуков, эстакад и т.п.)</i>	
	Мосты и трубы Сборник № 30	- изготовление в условиях стройки или получение от завода-изготовителя сборных бетонных или железобетонных конструкций мостов (путепроводов, виадуков, эстакад и т.п.)	По расчету
		- доставка конструкций к месту сборки или установки	По расчету
		<i>V. Сборка стальных пролетных строений и сооружений навесным или полунавесным способами</i>	
		При пролете до 80 м	
		- сборка пролетных строений	45
		- клепка или установка высокопрочных болтов пролетных строений и сооружений	50
		- установка пролетных строений на опоры	5

Продолжение

1	2	3	4
	Мосты и трубы Сборник № 30	При пролете более 80 м	
		- сборка пролетных строений и сооружений	55
		- клепка или установка высокопрочных болтов пролетных строений и сооружений	40
		- установка пролетных строений и сооружений на опоры	5
		<i>VI. Продольная передвижка одноколейных стальных пролетных строений и сооружений по готовому основанию</i>	
		- передвижка	80
		- опускание пролетных строений на опорные части	20
		<i>VII. Установка на опоры балочных пролетных строений на плаву</i>	
		- сборка плашкоутов	77
		- разборка плашкоутов	23

		- сборка плавучих опор из неинвентарных металлических элементов	90
		- разборка плавучих опор из неинвентарных металлических элементов	10
		<i>VIII. Устройство подмостей для окраски пролетных строений мостов</i>	
		-устройство подмостей	45
		- разборка подмостей	55
		<i>IX. Деревянные подмости и пирсы</i>	
		-устройство деревянных подмостков и пирсов	88
		- разборка подмостков и пирсов	12
		<i>X. Подвесные пакеты</i>	
		- изготовление и установка подвесных пакетов	80
		- разборка пакетов	20
		<i>XI. Трубы водопропускные железобетонные круглые под насыпи железных и автомобильных дорог</i>	
		- укладка звеньев труб	90
		- конопатка, заливка и затирка швов	10
21	Берегоукрепительные работы Сборник № 42	Крепление откосов каналов и плотин	
		- завоз материалов для крепления (скальная порода, камень, бетонные и железобетонные изделия) в осенне-зимний период	50
		-укладка материалов и другие работы	50
22	Промышленные печи и трубы Сборник № 45	Кладка коксовых и газосланцевых печей	
		- кладка печей	95
		- чистка каналов и отверстий, продувание каналов, расшивка каналов	5
23	Работы при реконструкции зданий и сооружений Сборник № 46	<i>I. Усиление конструктивных элементов зданий монолитными железобетонными обоймами</i>	
		-устройство опалубки и креплений	30
		- устройство арматуры	15
		-укладка бетона	45
		-другие работы	10
		II. Замена перекрытий	
		- разборка существующих конструкций	10
		-устройство опалубки и креплений	20
		-устройство арматуры	15

1	2	3	4
		-укладка бетона	45
		-другие работы	10
		III. Временные защитные ограждения	
		-устройство временных ограждений	85
		- разборка ограждений	15
24	Озеленение, защитные ле- сонасажде-ния. Многоле-тние плодо-вые насажде-ния Сборник №47	Подготовка грунта для устройства <i>газонов и цветников</i>	
		- завоз растительной земли в зимний период	75
		-другие работы	25

Примечание: По конструктивным элементам и видам строительных работ, отсутствующим в данном перечне, процент готовности устанавливается на основании расчетов, исходя из соотношения трудоемкости и стоимости соответствующих работ.